



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – S E I N F R A  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – A G E S U L



OBRA :	DEMOLIÇÃO DA CENOGRÁIA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TANQUES				
LOCAL :	CAMPO GRANDE - MS	DATA:	01/10/2019		
		REVISÃO:	0		
<b>AQUAESFERA(Trecho 4 / Nivel 94,30)</b>					
TANQUE	PAREDE			AREA (M²)	
	COMPRIMENTO	ALTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	AREA DESCONTAR (M²)	PAREDE	FUNDO
TANQUE 01	23,09	1,10	0,00	25,40	50,66
TANQUE 02	25,59	2,80	0,00	71,65	27,58
TANQUE 03	15,87	1,10	0,00	17,46	22,05
TANQUE 04	22,76	3,40	0,00	77,38	51,91
TANQUE 05	22,76	3,40	0,00	77,38	51,91
TANQUE 06	15,87	1,50	0,00	23,81	27,84
TANQUE 07.1 - P1	33,75	1,20	0,00	40,50	63,37
TANQUE 07.1 - P2	28,69	2,60	17,07	57,52	46,77
TANQUE 07.1 - P3	14,89	2,60	0,00	38,71	31,80
TANQUE 07.2	44,98	2,60	15,48	101,47	87,92
TANQUE 08	58,72	2,60	8,18	144,49	111,55
TANQUE 09	22,76	3,40	0,00	77,38	51,91
TANQUE 10.1	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00
TANQUE 10.2	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00
TANQUE 10.3	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00
TANQUE 10.4	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00
TANQUE 10.5	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00
TANQUE 10.6	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00
TANQUE 10.7	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00
TANQUE 10.8	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00
TANQUE 11.1	11,05	1,30	0,00	14,37	16,24
TANQUE 11.2	9,96	1,30	0,00	12,95	19,69
TANQUE 11.3	12,72	3,50	0,00	44,52	19,22
TANQUE 11.4	8,90	1,30	0,00	11,57	12,11
TANQUE 11.5	8,64	1,30	0,00	11,23	11,82
TANQUE 12	30,85	2,80	0,00	86,38	27,58
TANQUE 13	48,26	2,60	7,04	118,44	122,55
TANQUE 14	18,18	0,65	0,00	11,82	8,05
TANQUE 15 - P501	17,25	5,03	14,50	72,27	250,57
TANQUE 15 - P502	17,05	5,03	37,42	48,34	0,00
TANQUE 15 - P503	27,93	5,03	0,00	140,49	0,00
TANQUE 15 - P503 ABAS	16,30	4,50	0,00	73,35	0,00
TANQUE 15 - P504	16,02	5,77	0,00	92,44	0,00
TANQUE 16.3	14,67	1,20	0,00	17,60	17,12
TANQUE 20	3,68	6,76	0,00	24,88	13,64
TRATAMENTO TQ.15	44,19	3,00	0,00	132,57	121,17
<b>TOTAL</b>				<b>1690,36</b>	<b>1273,04</b>