



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – S E I N F R A
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – A G E S U L

OBRA :	DEMOLIÇÃO DA CENOGRAIA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TANQUES					
LOCAL :	CAMPO GRANDE - MS		DATA:	01/10/2019		
			REVISÃO:	0		
AQUAESFERA(Trecho 4 / Nivel 94,30)						
TANQUE	PAREDE				QTD. INJEÇÃO	QTD. BICOS
	COMPRIMENTO	REPETIÇÃO	TOTAL	UND		
TANQUE 8/13	0,95	12,00	11,40	M	11,40	114
TANQUE 8/13	2,20	1,00	2,20	M	2,20	22
TANQUE 8/13	1,30	3,00	3,90	M	3,90	39
TANQUE 07.1	0,95	17,00	16,15	M	16,15	162
TANQUE 07.1	16,05	1,00	16,05	M	16,05	161
TANQUE 07.2	0,95	35,00	33,25	M	33,25	333
TANQUE 15	1,50	6,00	9,00	M	9,00	90
JUNTA TQ. 8/13	27,50	1,00	27,50	M	27,50	138
JUNTA TQ. 07.01	30,00	1,00	30,00	M	30,00	225
JUNTA TQ. 07.02	23,00	1,00	23,00	M	23,00	173
TOTAL					91,95	1455