



**OBRA:** CONCLUSÃO DA PARTE CIVIL DO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL.  
**LOCAL:** CAMPO GRANDE /MS  
**SISTEMAS./ DE REFERÊNCIAS:** AGESUL CIVIL (SEM DESONERAÇÃO) JUNHO 2020 , SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) JUNHO 2020  
**PRAZO:** 12 MESES  
**BDI:** SEM DESON. 23,53%  
 SEM DESON. 15,27%

| ITEM     | DESCRIÇÃO   | BDI              |
|----------|---|------------------|
| 01.17.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA C/ H=6,00 METROS, CAP. 250KG COM DIMENSOES DA CABINE (1,10X1,40X2,10)M C/ REVEST. EM ACM, PISO ANTIDERRAPANTE, MOTOR ELETRICO COM FEIO WEG AR 1,5CV 4P 60HZ 14, VELOCIDADE 0,15 M/S E REVESTIMENTO EM INOX DA TSUHA OU SIMILAR - <b>BDI DIFERENCIADO</b>   | BDI DIFERENCIADO |
| 01.17.08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA C/ H=7,54 METROS, CAP. 200KG, MOTOR ELETRICO COM FREIO WEG AR 1,5CV 4P 60 HZ 14, VELOCIDADE 0,15M/S, INST. PLATAFORMA NO SEGUNDO PISO P/ ACESSO AO MONTA CARGA; INST. 02 PORTAS PARA ACESSO AOS PAV. 01 DE 2,08X0,70 E 01 DE 1,10X1,00 E ADAPTAÇÃO DE EST. SUSPENSA (40CM DO PISO) DA TSUHA OU SIMILAR - <b>BDI DIFERENCIADO</b> | BDI DIFERENCIADO |
| 01.17.10 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 280 KVA - <b>BDI DIFERENCIADO</b>  | BDI DIFERENCIADO |
| 01.17.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM LAMINADO DE PVC P/ PROJ. FRONTAL (AUDITORIO), SEMI TENSIONADA, MOTOR TRIF. (RURAL 6 POLOS), 220V, RED. DE VELOCIDADE E FIM DE CURSO, NAS DIM. (9,00X6,00)M INCL. ESTOJO DE AÇO CARB. E 04 HASTES DE FIX. MOD. CLASSIC P DA PROJETELAS OU SIMILAR   | BDI DIFERENCIADO |
| 01.17.17 | FORNECIMENTO E INST. DE CAMARA FRIGORIFICA - CONGELADOS - CONF. PROJETO. DIM EXT. (4,87X2,060X2,90)M, MOD. HCM 0,56/3F/380V, POT. COMPRESSOR DE 5,0CV, POT. NOMINAL 3,0KW, CAP. 3.616KCAL/H A -25°C DE EV, FLUIDO REFR. R402B E CONTR. DIGITAL DA COLDLINE OU SIMILAR - <b>BDI DIFERENCIADO</b>   | BDI DIFERENCIADO |
| 01.17.18 | FORNECIMENTO E INST. DE CAMARA FRIGORIFICA - LIXO - CONF. PROJETO. DIM EXT. (4,00X1,76X2,90)M, MOD. HCM 0,18/1F/380V, POT. COMPRESSOR DE 1,5CV, POT. NOMINAL 1,6KW, CAP. 2.790KCAL/H A -0°C DE EV, FLUIDO REFR. R 22A E CONTR. DIGITAL DA COLDLINE OU SIMILAR - <b>BDI DIFERENCIADO</b>   | BDI DIFERENCIADO |
| 01.18.01 | REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ELEVADOR (EXCETO ELEVADOR PANORÂMICO) - <b>BDI DIFERENCIADO</b>   | BDI DIFERENCIADO |
| 01.18.02 | REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ELEVADOR PANORÂMICO - <b>BDI DIFERENCIADO</b>   | BDI DIFERENCIADO |
| 01.18.03 | REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ESCADA ROLANTE - <b>BDI DIFERENCIADO</b>  | BDI DIFERENCIADO |

  
**Eng.ª Eliane Teruyá**  
 Responsavel pelos Preços Unitários  
 CREA 2618-D

  
**Eng.ª Patrícia Delys**  
 Responsavel pelos Preços Unitários  
 CAU A42433-1