

OBRA: CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL.

LOCAL: CAMPO GRANDE /MS


SISTEMAS./ DE REFERÊNCIAS: AGESUL CIVIL (SEM DESONERAÇÃO) JUNHO 2020 , SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) JUNHO 2020

PRAZO: 360 DIAS

BDI: SEM DESON. 23,53%

SEM DESON. 15,27%

ITEM	DESCRIÇÃO	BDI
04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK EASY UPS 3S DE 30KVA, 380V TRIFÁSICO, COM BATERIAS INTERNAS - 6 MINUTOS DE AUTONOMIA A 30KW. CARACTERÍSTICA FÍSICA: ALTURA MÁXIMA =140,0 CM ; LARGURA MÁX. 50,0CM ; PROFUNDIDADE MÁX. 96,9 CM ; 584,0 KG ; DISSIPACÃO TÉRMICA ONLINE = 1410 BTU/HORA , INCLUSIVE CARTÃO DE GERENCIAMENTO,SCHNEIDER OU SIMILAR - <b>BDI DIFERENCIADO</b>	<b>BDI DIFERENCIADO</b>
04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK EASY UPS 3S DE 40KVA, 380V TRIFÁSICO, COM BATERIAS INTERNAS - 7 MINUTOS DE AUTONOMIA A 40KW. CARACTERÍSTICA FÍSICA: ALTURA MÁXIMA =140,0 CM ; LARGURA MÁX. 50,0CM ; PROFUNDIDADE MÁX. 96,9 CM ; 590,0 KG ; DISSIPACÃO TÉRMICA ONLINE = 1880 BTU/HORA, INCLUSIVE CARTÃO DE GERENCIAMENTO,SCHNEIDER OU SIMILAR - <b>BDI DIFERENCIADO</b>	<b>BDI DIFERENCIADO</b>

  
Eng.ª Eliane Teruya  
Responsável pelos Preços Unitários  
CREA 2618-D