

OBRA: CONCLUSÃO DA PARTE CIVIL DO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL.

LOCAL: CAMPO GRANDE /MS

SISTEMAS./ DE REFERÊNCIAS: AGESUL CIVIL (SEM DESONERAÇÃO) JUNHO 2020 , SINAPI (SEM DESONERAÇÃO) JUNHO 2020

PRAZO: 12 MESES

BDI: SEM DESON. 23,53%

SEM DESON. 15,27%

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
01.22		PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00M	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
	M0789	CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS	KG	1,0582000	R\$ 9,50	R\$ 10,05
	5213416	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELICULA TIPO I+I	M2	0,1000000	R\$ 273,40	R\$ 27,34
	5219546	CONFECCÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	0,1000000	R\$ 179,29	R\$ 17,92
	M0789	CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS - CAMINHÃO CARROCERIA 5T	UN	0,0010600	R\$ 17,36	R\$ 0,01
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	55,32

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
01.23		PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00X1,00M	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
	M1079	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE COM ARRUELAS DE VEDAÇÃO - D=6,3MM	UN	8,0000000	R\$ 0,33	R\$ 2,60
	5219544	CONFECCÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00M X 1,00M	UN	0,1000000	R\$ 104,37	R\$ 10,43
	5213416	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELICULA TIPO I+I	M2	0,1000000	R\$ 273,40	R\$ 27,34
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	40,37

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
01.27		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 16MM2 PRETO, ISOLAMENTO 1KV	M	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		CABO AFUMEX UNIPOLAR 1KV 16MM2	M2	1,1900000	R\$ 15,45	R\$ 18,38
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	R\$ 1,93	R\$ 0,01
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 16,61	R\$ 0,66
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 21,57	R\$ 0,86
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	19,91

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
01.28		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 4MM2 PRETO, ISOLAMENTO 1KV	M	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		CABO AFUMEX UNIPOLAR 1KV 4MM2	M2	1,1900000	R\$ 4,56	R\$ 5,42
	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	R\$ 1,93	R\$ 0,01
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 16,61	R\$ 0,66
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	R\$ 21,57	R\$ 0,86
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	6,95

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
01.32		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
2001003998		ALUGUEL CAMINHAO MUNCK, TIPO TOCO, MODELO 12/18 6M ATE 5T /H	H	3,0000000	R\$ 138,08	R\$ 414,24
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	414,24

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
01.33		VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNA DURANTE 12 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, PROVIDO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO INTERNA - 2 POSTOS (CADA POSTO COM 2 PESSOAS, PORTANTO = 4 PESSOAS)	MÊS	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total

		VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNA DURANTE 12 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, PROVIDO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO INTERNA - 2 POSTOS (CADA POSTO COM 2 PESSOAS, PORTANTO = 4 PESSOAS)	UN						
		Total do Serviço S/ BDI			2,0000000	R\$	11.750,00	R\$	23.500,00
								R\$	23.500,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
01.34		VIGILANCIA DIURNA (SEM ARMAMENTO) DURANTE 12 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, PROVIDO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO INTERNA - 1 POSTO (02 PESSOAS)	MÊS						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		VIGILANCIA DIURNA (SEM ARMAMENTO) DURANTE 12 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, PROVIDO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO INTERNA - 1 POSTO (02 PESSOAS)	UN		1,0000000	R\$	10.600,00	R\$	10.600,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	10.600,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
01.35		PORTARIA 12 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 7:00 ÀS 17:00HS E SÁBADO DAS 7:00 AS 12:00HS	MÊS						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		PORTARIA 12 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 7:00 ÀS 17:00HS E SÁBADO DAS 7:00 AS 12:00HS	UN		1,0000000	R\$	7.200,00	R\$	7.200,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	7.200,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
01.36		ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO COM UMA HIGIENIZAÇÃO POR SEMANA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	MÊS						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 01 HIGIENIZAÇÃO POR SEMANA	MÊS		1,0000000	R\$	450,00	R\$	450,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	450,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
01.37		LOCAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOBRE CONTAINER, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA E TELHA GALVALUME NAS DIMENSÕES DE (12,00 X 6,00)M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM /MÊS	MÊS						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		LOCAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOBRE CONTAINER, COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA E TELHA GALVALUME NAS DIMENSÕES DE (12,00 X 6,00)M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM /MÊS	MÊS		1,0000000	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.500,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
01.38		PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO PPRA	UNI						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO PPRA	UNI		1,0000000	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
01.39		PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO PCMSO	UNI						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		PROGRAMA DE SEGURANÇA NO TRABALHO PCMSO	UNI		1,0000000	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
01.40		TREINAMENTO NR-35 (POR PESSOA)	UNI						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		TREINAMENTO NR-35 (POR PESSOA)	UNI		1,0000000	R\$	120,00	R\$	120,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	120,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
02.02		DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO COM MARTELETE PNEUMATICO DE ATÉ 28 KG	M3						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP		1,5562000	R\$	24,48	R\$	38,09
	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI		0,4411000	R\$	22,93	R\$	10,11

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3051000	R\$	19,33	R\$	5,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1530000	R\$	15,60	R\$	49,18
Total do Serviço S/ BDI						R\$	103,27

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.06		REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$	19,33	R\$	1,93
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	R\$	15,60	R\$	9,36
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	11,29

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--------	--------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.08		DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO COM ESP=2CM COM REAPROVEITAMENTO	M2	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	R\$	19,33	R\$	1,54
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$	15,60	R\$	3,12
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	4,66

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
02.09		DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA DE ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$	15,60	R\$ 3,12
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	3,12

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
02.10		RETIRADA DE REVESTIMENTO EM ACM EM MODULOS DE 1,20 X 0,40 FIXADOS COM FITA DUPLA FACE E PARAFUSADOS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO	M2	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		RETIRADA DE REVESTIMENTO EM ACM EM MODULOS DE 1,20 X 0,40 FIXADOS COM FITA DUPLA FACE E PARAFUSADOS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO	M2		
			1,0000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total do Serviço S/ BDI				R\$	500,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
02.11		RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF18 - (2,70 X 1,20)M/ 01 UNIDADE - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII COM VIDRO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 16,97	R\$ 8,48
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 15,60	R\$ 7,80
	Total do Serviço S/ BDI					R\$ 16,28

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
02.12		RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF10 - (6,36 X 1,20)M/ 01 UNIDADE - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII COM VIDRO E REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	16,97	R\$ 8,48
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	15,60	R\$ 7,80
	Total do Serviço S/ BDI						R\$ 16,28

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
--------	--------	------------------------	--	--	--	--	--

02.13		RETIRADA DE DECK DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO INCLUSIVE TARUGAMENTO COM SARRAFO			M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1200000	R\$	19,20	R\$ 2,30
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,2000000	R\$	15,60	R\$ 18,72
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	21,02
AGESUL		SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.14		RETIRADA DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA			UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1512000	R\$	19,33	R\$ 2,92
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,1512000	R\$	15,60	R\$ 17,95
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	20,87
AGESUL		SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.15		RETIRADA DE CAIXA DÁGUA DE FIBRA 25.000 LITROS, INCLUSIVE TAMPA			UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
2001003997		ALUGUEL CAMINHAO MUNCK, TIPO TOCO, MODELO 12/18 6M ATE 5T /DIA			DIA	3,0000000	R\$	984,24	R\$ 2.952,72
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	2.952,72
AGESUL		SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.16		RETIRADA DE ACM (CF 05) DE FECHAMENTO COM PAINEL EM CHAPA DE ACM NA COR VERDE EM 3 TONALIDADES			M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		RETIRADA DE ACM (CF 05) DE FECHAMENTO COM PAINEL EM CHAPA DE ACM NA COR VERDE EM 3 TONALIDADES			M2	1,0000000	R\$	500,00	R\$ 500,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	500,00
AGESUL		SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.17		RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUMNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VL3 (VARIÁVEL X 0,90)M/ ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - FACHADA JARDIM INTERNO - FL606			M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88325		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,5000000	R\$	16,97	R\$ 8,48
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,5000000	R\$	15,60	R\$ 7,80
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	16,28
AGESUL		SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.18		RETIRADA DE VIDRO LAMINADO 4+4MM FIXADO EM BARRA CHATA COM SILICONE EM PLACAS DE (0,80 x 0,70)M			UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1960000	R\$	19,33	R\$ 3,78
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1960000	R\$	15,60	R\$ 3,05
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	6,83
AGESUL		SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.19		REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO			M	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0434000	R\$	18,91	R\$ 0,82
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0868000	R\$	15,60	R\$ 1,35
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	2,17
AGESUL		SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
02.20		RETIRADA DE TUBO DE COBRE CLASSE I DIAMETRO DE 22 A 42MM, MARCA ELUMA OU SIMILAR, INCLUSIVE CONEXÕES COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL			M	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,6000000	R\$	15,60	R\$ 9,36
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	9,36
AGESUL		SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS						

02.21		RETIRADA DE MONTANTE TUBULAR 3" EM AÇO INOX 306 PARA GUARDA CORPO, FIXADO EM PLACA METÁLICA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE SOLDA (SEM REAPROVEITAMENTO)	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		RETIRADA DE MONTANTE TUBULAR 3" EM AÇO INOX 306 PARA GUARDA CORPO, FIXADO EM PLACA METÁLICA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE SOLDA (SEM REAPROVEITAMENTO)	UN	1,0000000	R\$	200,00	R\$ 200,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	200,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
03.05		FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE ARGILA	M3	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	1,0000000	R\$	28,28	R\$ 28,28
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	15,60	R\$ 15,60
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	43,88
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
01.04.06		EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ATENDER AS TERRAS ALAGADAS (TRECHO 3):- CAIXA DE PASSAGEM 0,40X0,40X1,00M, COM RALO FOFO QUADRADO 0,40X0,40M	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	21062	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM	UN	1,0000000	R\$	144,16	R\$ 144,16
0501000145		EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM /M2	M2	1,6000000	R\$	41,42	R\$ 66,27
	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,0080000	R\$	328,19	R\$ 2,62
	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,6000000	R\$	90,73	R\$ 145,16
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	358,21
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.01.07		ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0500000	R\$	37,50	R\$ 39,37
	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0400000	R\$	79,29	R\$ 3,17
	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0800000	R\$	137,51	R\$ 11,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200000	R\$	15,60	R\$ 4,99
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	58,53
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.01.08		EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ATENDER AS TERRAS ALAGADAS (TRECHO 3):- TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, 10M3, EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3.KM	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0462960	R\$	143,77	R\$ 6,65
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	6,65
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.01.09		EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ATENDER AS TERRAS ALAGADAS (TRECHO 3):- BRITA Nº3 PARA DRENO, INCLUINDO FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E PERDAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1000000	R\$	57,20	R\$ 62,92

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	R\$	15,60	R\$	39,00
Total do Serviço S/ BDI						R\$	101,92
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.01.11	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ATENDER AS TERRAS ALAGADAS (TRECHO 3):- MANTA DE GEOTEXTIL NÃO TECIDA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 8KN/M, RT-09, INCLUINDO PERDA DO TRANSPASSE		M2	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	1,0500000	R\$	5,26	R\$	5,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	R\$	15,60	R\$	0,31
Total do Serviço S/ BDI						R\$	5,83
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.01.12	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ATENDER AS TERRAS ALAGADAS (TRECHO 3):- ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50M		M3	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$	15,60	R\$	31,20
Total do Serviço S/ BDI						R\$	31,20
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.01.13	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA ATENDER AS TERRAS ALAGADAS (TRECHO 3):- REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA, COM VERIFICAÇÃO DE NIVELAMENTO		M2	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R\$	15,60	R\$	3,90
Total do Serviço S/ BDI						R\$	3,90
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.02.02	EXECUÇÃO DO SISTEMA MACRODRENAGEM - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (GABIÃO):- TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIAMETRO 2", DIN 2440/NBR5580 CLASSE LEVE, ESPESSURA 3,0MM E 4,4KG/M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,0000000	R\$	54,29	R\$	54,29
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1130000	R\$	4,00	R\$	0,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	R\$	18,91	R\$	13,99
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	R\$	14,71	R\$	10,88
Total do Serviço S/ BDI						R\$	79,61
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
04.02.05	EXECUÇÃO DO SISTEMA MACRODRENAGEM - DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (GABIÃO):- GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M E A TRAÇÃO TRANSVERSDAL DE 8KN/M, RT-09, INCLUINDO PERDA DE TRANSPASSE		M2	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	1,0500000	R\$	5,26	R\$	5,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200000	R\$	15,60	R\$	0,31
Total do Serviço S/ BDI						R\$	5,83
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
05.01	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE (GROUT) ARGAMASSA TRICOMPONENTE DE CONSISTENCIA FLUIDA, COMPOSIÇÃO RESINA EPOXI MODIFICADA, AMINA ASFALTICA E CARGAS MINERAIS DA SIKA OU SIMILAR		m3	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
	ARGAMASSA TRICOMPONENTE DE CONSISTENCIA FLUIDA, COMPOSIÇÃO RESINA EPOXI MODIFICADA, AMINA ASFALTICA E CARGAS MINERAIS DA SIKA	kg	1.975,0000000	R\$	1,14	R\$	2.251,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	R\$	15,60	R\$	11,70

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	R\$	19,33	R\$	14,49
Total do Serviço S/ BDI						R\$	2.277,69
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
05.05		PISO DE CONCRETO FCK=18MPA ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFICIE, JUNTA SERRADA	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0607000	R\$	44,00	R\$ 2,67
4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0585000	R\$	57,20	R\$ 3,34
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	22,4000000	R\$	0,46	R\$ 10,30
5001		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 /CHP - SINAPI - 88830	CHP	0,0214000	R\$	1,37	R\$ 0,02
8516		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 /CHP - SINAPI - 95276	CHP	0,1800000	R\$	2,70	R\$ 0,48
8539		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 /CHP - SINAPI - 91283	CHP	1,0000000	R\$	14,93	R\$ 14,93
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	R\$	19,33	R\$ 2,70
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7700000	R\$	15,60	R\$ 12,01
88252		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1800000	R\$	16,35	R\$ 19,29
Total do Serviço S/ BDI						R\$	65,74
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
05.07		CONCRETO USINADO CELULAR (BOMBEADO COM TAXA DE BOMBA), COM 1.200KG/M3, CONTROLE "A", CONSISTENCIA PARA VIBRAÇÃO, DIAMETRO DE AGREGADO 15MM COM FCK=5MPA (REGULARIZAÇÃO DA LAJE DA ESPLANADA)	m3	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		CONCRETO USINADO CELULAR (BOMBEADO COM TAXA DE BOMBA), COM 1.200KG/M3, CONTROLE "A", CONSISTENCIA PARA VIBRAÇÃO, DIAMETRO DE AGREGADO 15MM COM FCK=5MPA (REGULARIZAÇÃO DA LAJE DA ESPLANADA)	M3	1,1000000	R\$	825,00	R\$ 907,50
		TAXA DE BOMBA	M3	1,0000000	R\$	30,00	R\$ 30,00
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600000	R\$	19,33	R\$ 3,09
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400000	R\$	15,60	R\$ 3,74
Total do Serviço S/ BDI						R\$	944,33
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
06.02		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM (ESP=14CM), ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA NO TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0130000	R\$	44,00	R\$ 0,57
1106		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,9461000	R\$	0,82	R\$ 1,59
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,8650000	R\$	0,46	R\$ 0,85
25070		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	13,1000000	R\$	2,65	R\$ 34,71
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	R\$	19,33	R\$ 15,46
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9171000	R\$	15,60	R\$ 14,30
Total do Serviço S/ BDI						R\$	67,48
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
06.07		FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE ESP=0,5CM PARA PREPAROS DE CONCRETO COM AGENTE ADESIVO ZENTRIFIX CR, MCBAUCHEMIE OU SIMILAR, INTEGRADO NAS PAREDES DOS TANQUES INCLUSIVE ANDAIME FACHADEIRO METÁLICO E LIXAMENTO NAS PAREDES	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS DE CONCRETOS COM AGENTE ADESIVO ZENTRIFIX CR DA MCBAUCHEMIE	KG	97,1000000	R\$	3,39	R\$ 329,16
20193		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	1,0300000	R\$	3,99	R\$ 4,10

3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0414000	R\$	0,73	R\$	0,03
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	R\$	15,44	R\$	11,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	R\$	19,20	R\$	1,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3190000	R\$	15,60	R\$	4,97
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1590000	R\$	19,33	R\$	3,07
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	R\$	19,90	R\$	14,92
Total do Serviço S/ BDI						R\$	369,36

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.01.01.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM1 ((1,00X(2,10+0,53)X0,17)M. DE ABRIR Materiais / Serviços	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM1 ((1,00X(2,10+0,53)X0,17)M, DE ABRIR	UN	Quant.	Preço Unit	Sub-Total	
				1,0000000	R\$	3.290,00	R\$ 3.290,00
Total do Serviço S/ BDI						R\$	3.290,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.01.01.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X25CM EM ALUMINIO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM1A ((1,00X(2,10+0,53)X0,17)M. DE ABRIR Materiais / Serviços	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X25CM EM ALUMINIO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM1A ((1,00X(2,10+0,53)X0,17)M, DE ABRIR	UN	Quant.	Preço Unit	Sub-Total	
				1,0000000	R\$	3.680,00	R\$ 3.680,00
Total do Serviço S/ BDI						R\$	3.680,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.01.01.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 60X25CM EM ALUMINIO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM1B ((0,80X(2,10+0,53)X0,17)M. DE ABRIR Materiais / Serviços	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 60X25CM EM ALUMINIO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM1B ((0,80X(2,10+0,53)X0,17)M, DE ABRIR	UN	Quant.	Preço Unit	Sub-Total	
				1,0000000	R\$	3.320,00	R\$ 3.320,00
Total do Serviço S/ BDI						R\$	3.320,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
--------	--------	------------------------

08.01.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 60X25CM EM ALUMINIO PRETO: PM1B (SF) ((0.80X2.10)X0.17)M. DE ABRIR	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Materials / Serviços					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 60X25CM EM ALUMINIO PRETO: PM1B (SF) ((0.80X2,10)X0,17)M, DE ABRIR	UN				
			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
			1,0000000	R\$	3.320,00	R\$ 3.320,00
						R\$ 3.320,00
	Total do Serviço S/ BDI					

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
08.01.01.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X12CM EM ALUMINIO PRETO, CHAPA DE AÇO INOX HORIZONTAL AMBAS FACES 0,40X0,90CM E BARRA DE APOIO HORIZONTAL REF. DECA OU SIMILAR E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM2 PNE ((1,00X(2,10+0,53)X0,17)M, DE ABRIR	UN
		SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X12CM EM ALUMINIO PRETO, CHAPA DE AÇO INOX HORIZONTAL AMBAS FACES 0,40X0,90CM E BARRA DE APOIO HORIZONTAL REF. DECA OU SIMILAR E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM2 PNE ((1,00X(2,10+0,53)X0,17)M, DE ABRIR	UN

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.01.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X12CM EM ALUMINIO PRETO, CHAPA DE AÇO INOX HORIZONTAL AMBAS FACES 0,40X0,90CM E BARRA DE APOIO HORIZONTAL REF. DECA OU SIMILAR: PM2 PNE (SF) ((1,00X2,10)X0,17)M, DE ABRIR	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X12CM EM ALUMINIO PRETO, CHAPA DE AÇO INOX HORIZONTAL AMBAS FACES 0,40X0,90CM E BARRA DE APOIO HORIZONTAL REF. DECA OU SIMILAR: PM2 PNE (SF) ((1,00X2,10)X0,17)M, DE ABRIR	UN	
			1,0000000	R\$ 4.200,00 R\$ 4.200,00
		Total do Serviço S/ BDI		R\$ 4.200,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
--------	--------	------------------------	--

08.01.01.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X25CM EM ALUMINIO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM3 ((1,90X(2,10+0,53)X0,17)M. 02 FOLHAS	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X25CM EM ALUMINIO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM3 ((1,90X(2,10+0,53)X0,17)M, 02 FOLHAS	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit
			1,0000000	R\$ 4.560,00
				R\$ 4.560,00
				R\$ 4.560,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.01.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FOLHA DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X25CM EM ALUMINIO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR: PM3 (SF) ((1,90X(2,10+0,53)X0,17)M. 02 FOLHAS	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FOLHA DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X25CM EM ALUMINIO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR: PM3 (SF) ((1,90X(2,10+0,53)X0,17)M, 02 FOLHAS	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit
			1,0000000	R\$ 4.560,00
				R\$ 4.560,00
				R\$ 4.560,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.01.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X25CM EM ALUMINIO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM3 A ((1,80X(2,10+0,53)X0,17)M. 02 FOLHAS	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GRELHA DE VENTILAÇÃO 70X25CM EM ALUMINIO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM3 A ((1,80X(2,10+0,53)X0,17)M, 02 FOLHAS	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit
			1,0000000	R\$ 4.560,00
				R\$ 4.560,00
				R\$ 4.560,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.01.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA, VISOR EM VIDRO INCOLOR 30CM DE DIAMETRO: PM4 ((1,00X(2,18)X0,17)M, DE ABRIR	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
			Quant.	Preço Unit

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA, VISOR EM VIDRO INCOLOR 30CM DE DIAMETRO: PM4 ((1,00X(2,18)X0,17)M, DE ABRIR	UN	1,0000000	R\$	2.940,00	R\$	2.940,00
Total do Serviço S/ BDI					R\$	2.940,00

08.01.01.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FOLHA DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR: PM7 (SF) ((1,94X(2,10+0,53)X0,17)M. 02 FOLHAS	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FOLHA DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR: PM7 (SF) ((1,94X(2,10+0,53)X0,17)M, 02 FOLHAS	UN	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
		1,0000000	R\$ 3.800,00
			R\$ 3.800,00
			R\$ 3.800,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
08.01.01.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM9 A ((1,14X(2,10+0,45)X0,17)M. DE ABRIR	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM9 A ((1,14X(2,10+0,45)X0,17)M, DE ABRIR	UN	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
		1,0000000	R\$ 2.900,00
			R\$ 2.900,00
			R\$ 2.900,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
08.01.01.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR, GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA INCLUSIVE BARRA ANTI-PANICO: PM11 ((1,60X(2,10+0,53)X0,17)M. 02 FOLHAS	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR, GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA INCLUSIVE BARRA ANTI-PANICO: PM11 ((1,60X(2,10+0,53)X0,17)M, 02 FOLHAS	UN	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
		1,0000000	R\$ 4.600,00
			R\$ 4.600,00
			R\$ 4.600,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
08.01.01.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR, GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM13 ((6,32X(2,10+0,35)X0,17)M, 06 FOLHAS	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR, GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM13 ((6,32X(2,10+0,35)X0,17)M, 06 FOLHAS	UN	
		Quant.	Preço Unit
		1,0000000	R\$ 16.500,00
			R\$ 16.500,00
			R\$ 16.500,00

Total do Serviço S/ BDI			R\$		16.500,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.01.01.18		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR, GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM14 ((6,09X(2,10+0,35)X0,17)M, 06 FOLHAS	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO, TRINCO INFERIOR/ SUPERIOR, GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM14 ((6,09X(2,10+0,35)X0,17)M, 06 FOLHAS	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
			Quant.	Preço Unit	Sub-Total
			1,0000000	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
				R\$	R\$ 16.500,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.01.01.19		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PA2 (1,25X1,60X0,17)M, DE ABRIR	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, COM BANDEIRA FIXA MDF TX PRETO, INCLUSIVE BATENTE EM IPÊ CHAMPAGNE, FECHADURA LINHA CLASSIC MOD. 513 - LA FONTE OU SIMILAR, DOBRADIÇA, ACABAMENTO PRETO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PA2 (1,25X1,60X0,17)M, DE ABRIR	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
			Quant.	Preço Unit	Sub-Total
			1,0000000	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
				R\$	R\$ 3.500,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.01.01.20		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, BATENTE DE MADEIRA EM IPE CHAMPAGNE PARA FIXAÇÃO DO TRILHO EM PERFIL DE ALUMINIO NA COR PRETA ROLDAN DESLIZANTE DN-80, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, PUXADOIRES EM INOX DOS DOIS LADOS DE 1 MTS E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM5 (3,50X2,10X0,08)M. DE CORRER	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA SINCOL OU SIMILAR, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TX, BATENTE DE MADEIRA EM IPE CHAMPAGNE PARA FIXAÇÃO DO TRILHO EM PERFIL DE ALUMINIO NA COR PRETA ROLDAN DESLIZANTE DN-80, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, PUXADOIRES EM INOX DOS DOIS LADOS DE 1 MTS E GUARNIÇÃO EM MADEIRA MACIÇA: PM5 (3,50X2,10X0,08)M, DE CORRER	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
			Quant.	Preço Unit	Sub-Total
			1,0000000	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
				R\$	R\$ 4.900,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.01.02.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA PV1, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA (1,00X2,10+0,25)M COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FL.704	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA PV1, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA (1,00X2,10+0,25)M COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FL.704	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
			Quant.	Preço Unit	Sub-Total
			1,0000000	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
				R\$	R\$ 2.800,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.01.02.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA PV1A, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA (1,00X2,10+0,45)M COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FL.704	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA PV1A, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA (1,00X2,10+0,45)M COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FL.704	UN	1,0000000	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	R\$ 2.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.01.02.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA PV2, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, 2X(0,95X2,10+0,45), COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FL.704	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA PV2, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, 2X(0,95X2,10+0,45), COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FL.704	UN	1,0000000	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	R\$ 5.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.01.02.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA PV3, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA 2X(1,46X2,10+0,25)M, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FL.704 - (DET. 1 E DET. 2 - PAVIMENTO TÉRREO E MEZANINO)	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VENEZIANA PV3, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA 2X(1,46X2,10+0,25)M, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO - FL.704 - (DET. 1 E DET. 2 - PAVIMENTO TÉRREO E MEZANINO)	UN	1,0000000	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	R\$ 8.200,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.01.02.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE VENEZIANA PV5, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA (1,60X2,10+0,70)M COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA DE VENEZIANA PV5, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA (1,60X2,10+0,70)M COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	1,0000000	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	R\$ 4.900,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.01.02.06		PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROTATICA TIPO "SANFONA" - PV6 (3,41X2,25)M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, CONF. PROJETO ACG 705	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		PORTA VENEZIANA TIPO "SANFONA" - PV6 (3,41X2,25)M	UN	1,0000000	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	15,5752000	R\$ 0,46	R\$ 7,16
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0610000	R\$ 44,00	R\$ 2,68
88242		AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,0175000	R\$ 15,44	R\$ 355,39
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,0175000	R\$ 19,33	R\$ 444,92
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	R\$ 9.510,15
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				

08.01.02.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, COM BATENTE, 1 FOLHA COM FECHADURA (1,00X2,00)M - ACESSO AO TANQUE 20	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, COM BATENTE, 1 FOLHA COM FECHADURA (1,00X2,00)M - ACESSO AO TANQUE 20	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.02.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA COM BATENTE, 1 FOLHA COM FECHADURA (0,70X2,00)M - ACESSO AO AUDITORIO	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA COM BATENTE, 1 FOLHA COM FECHADURA (0,70X2,00)M - ACESSO AO AUDITORIO	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.03.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE (1,00X2,10)M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM - JATEADO, COM MOLA HIDRAULICA DORMA OU SIMILAR E PUXADOR INOX 1,50 (VT1)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		PORTA PIVOTANTE (1,00X2,10)M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM - JATEADO, COM MOLA HIDRAULICA DORMA OU SIMILAR E PUXADOR INOX 1,50 (VT1)	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.03.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE - 2 FOLHAS (1,80X2,35)M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM - JATEADO, COM MOLA HIDRAULICA DORMA OU SIMILAR E PUXADOR INOX 1,50M (VT2)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		PORTA PIVOTANTE - 2 FOLHAS (1,80X2,35)M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM - JATEADO, COM MOLA HIDRAULICA DORMA OU SIMILAR E PUXADOR INOX 1,50M (VT2)	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.03.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE - 2 FOLHAS (1,66X2,35)M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM - JATEADO, COM MOLA HIDRAULICA DORMA OU SIMILAR E PUXADOR INOX 1,50M (VT2A)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		PORTA PIVOTANTE - 2 FOLHAS (1,66X2,35)M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM - JATEADO, COM MOLA HIDRAULICA DORMA OU SIMILAR E PUXADOR INOX 1,50M (VT2A)	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.03.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER 4 FOLHAS (1,50X2,35)M RETRATIL E PIVOTANTE, INCLUSIVE ACESSORIOS FECHADURA, TRILHO E TRAVAS INTEMEDIARIAS	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER 4 FOLHAS (1,50X2,35)M RETRATIL E PIVOTANTE, INCLUSIVE ACESSORIOS FECHADURA, TRILHO E TRAVAS INTEMEDIARIAS	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

08.01.04.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO 70X25CM PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE (PC1)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO 70X25CM PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE (PC1)	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit Sub-Total
			1,0000000	R\$ 690,07 R\$ 690,07
				R\$ 690,07

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.04.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMATICA EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO E CENTRAL DE COMANDO COM 02 CONTROLES GUIA LATERAL GALVANIZADA (6,16X2,30) ROLO 60CM (PE2)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMATICA EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO E CENTRAL DE COMANDO COM 02 CONTROLES GUIA LATERAL GALVANIZADA (6,16X2,30) ROLO 60CM (pe2)	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit Sub-Total
			1,0000000	R\$ 16.440,92 R\$ 16.440,92
				R\$ 16.440,92

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.04.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METALICA COMPLETA COM ISOLAMENTO ACUSTICO 34DB NAS DIMENSOES DE 0,90X2,10M COM PINTURA ELETROSTATICA (SUBSTAÇÃO)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METALICA COMPLETA COM ISOLAMENTO ACUSTICO 34DB NAS DIMENSOES DE 0,90X2,10M COM PINTURA ELETROSTATICA (SUBSTAÇÃO)	UN	
1101002038		ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO (PORTA DE BATER - COM GRAPA/CHUMBADORES) INCLUSIVE ARGAMASSA 1:3 /M2	M2	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit Sub-Total
			1,0000000	R\$ 5.716,09 R\$ 5.716,09
			1,8900000	R\$ 106,07 R\$ 200,47
				R\$ 5.916,56

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.04.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO COM TELA GALVANIZADA QUADRADA 1"X1" FIO 10 COM PINTURA COR PRETO FOSCO COM FECHADURA (1,00X2,10)M (PF1)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO COM TELA GALVANIZADA QUADRADA 1"X1" FIO 10 COM PINTURA COR PRETO FOSCO COM FECHADURA (1,00X2,10)M (PF1)	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit Sub-Total
			1,0000000	R\$ 944,49 R\$ 944,49
				R\$ 944,49

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.04.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO COM TELA GALVANIZADA QUADRADA 1"X1" FIO 10 COM PINTURA COR PRETO FOSCO COM FECHADURA (1,28X2,30)M (PF1A)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO COM TELA GALVANIZADA QUADRADA 1"X1" FIO 10 COM PINTURA COR PRETO FOSCO COM FECHADURA (1,28X2,30)M (PF1A)	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit Sub-Total
			1,0000000	R\$ 1.095,33 R\$ 1.095,33
				R\$ 1.095,33

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.04.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA COR PRETO FOSCO COM FECHADURA (0,80X2,38)M (PF2)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA COR PRETO FOSCO COM FECHADURA (0,80X2,38)M (PF2)	UN	
		Total do Serviço S/ BDI		
			Quant.	Preço Unit Sub-Total
			1,0000000	R\$ 3.002,95 R\$ 3.002,95
				R\$ 3.002,95

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.01.04.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADA TELA QUADRADA 1"X1" FIO 10 COM PINTURA COR PRETO FOSCO COM FECHADURA (0,80X2,38)M (PF3)	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
			Quant.	Preço Unit Sub-Total

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO GALVANIZADA TELA QUADRADA 1"X1" FIO 10 COM PINTURA COR PRETO FOSCO COM FECHADURA (0,80X2,38)M (PF3)	UN	1,0000000	R\$	1.007,57	R\$	1.007,57
Total do Serviço S/ BDI					R\$	1.007,57

Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA: - CF6 - CAIXILHO ANODIZADO PRETO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM E 02 UNI DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MOLA DE PISO REF.: DORMA/ MODELO BTS 75V OU EQUIVALENTE - LOJAS - FL 404	M2	1,0000000	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
	Total do Serviço S/ BDI				R\$ 1.650,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.02.02.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA: - CF7 - SEMI CIRCULO (R=0,80)M - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços				
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA: - CF7 - SEMI CIRCULO (R=0,80)M - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2			
				Quant.	Preço Unit	Sub-Total
				1,0000000	R\$ 509,48	R\$ 509,48
						R\$ 509,48
		Total do Serviço S/ BDI				

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.02.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF10 (6,36X1,25)M ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços					
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF10 (6,36X1,25)M ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
				1,0000000	R\$	1.129,65	R\$ 1.129,65
							R\$ 1.129,65
				</			

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.02.02.09		Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio sistema glazing de acordo norma ABNT NBR 10821, sendo isopleta da região de vento V, coluna FC202 C/ ancoragem interna galvanizada:- CF14 (5,75x1,50)m - estrutura de alumínio pvii inclusive vidro temperado incolor 10mm	M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio sistema glazing de acordo norma ABNT NBR 10821, sendo isopleta da região de vento V, coluna FC202 C/ ancoragem interna galvanizada:- CF14 (5,75x1,50)m - estrutura de alumínio pvii inclusive vidro temperado incolor 10mm	M2			
			1,0000000	R\$	1.650,00	R\$ 1.650,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$ 1.650,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
	08.02.02.10	Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio sistema glazing, sendo isopleta da região de vento V, coluna FC202 C/ ancoragem interna galvanizada: -CF15 (49,50X4,30)m - caixilho anodizado preto com estrutura de alumínio pvii inclusive vidro temperado laminado incolor 10mm - saguão inf./terraço - fl 603, inclusive art exclusive portas automaticas			M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA: -CF15 (49,50X4,30)M - CAIXILHO ANODIZADO PRETO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - SAGUÃO INF./TERRAÇO - FL 603 E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO INCLUSIVE ART EXCLUSIVE PORTAS AUTOMATICAS	M2						
		Total do Serviço S/ BDI		1,0000000	R\$	1.650,00	R\$	1.650,00	
							R\$	1.650,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.02.02.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATICA DE ALUMINIO COM VIDRO LAMINADO 10MM, DE CORRER 4 FOLHAS (2 MÓVEL, DUAS FIXAS PIVOTANTES) COM SISTEMA ANTIPANICO COM 2 BATERIAS 12V - VÃO (5,00X2,30)M	UN					SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATICA DE ALUMINIO COM VIDRO LAMINADO 10MM, DE CORRER 4 FOLHAS (2 MÓVEL, DUAS FIXAS PIVOTANTES) COM SISTEMA ANTIPANICO COM 2 BATERIAS 12V - VÃO (5,00X2,30)M	UN	1,0000000	R\$	25.369,15	R\$	25.369,15	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	25.369,15	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.02.02.12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF17 - REDONDA (R=0,40)M	M2					SEM DESONERAÇÃO	
		ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO 6MM - SANITARIO - VER FL 608		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		Materials / Serviços							
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF17 - REDONDA (R=0,40)M	M2	1,0000000	R\$	1.390,00	R\$	1.390,00	
		ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO 6MM - SANITARIO - VER FL608							
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	1.390,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.02.02.13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF18 (2,70X1,20)M-	M2					SEM DESONERAÇÃO	
		ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		Materials / Serviços							
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF18 (2,70X1,20)M-	M2	1,0000000	R\$	1.323,12	R\$	1.323,12	
		ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM							
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	1.323,12	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.02.02.14		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF21 (0,90X4,34)M -	M2					SEM DESONERAÇÃO	
		ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - RESTAURANTE - FL 622		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		Materials / Serviços							
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF21 (0,90X4,34)M -	M2	1,0000000	R\$	1.650,00	R\$	1.650,00	
		ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - RESTAURANTE - FL 622							
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	1.650,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
--------	--------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

08.02.02.15		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF22 (0,90X4,64)M - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - FL 622	M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF22 (0,90X4,64)M - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - FL 622	M2	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.02.02.16		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF23 (0,90X1,55) - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - FL 622	M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- CF23 (0,90X1,55) - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - FL 622	M2	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.02.02.17		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, JANELA PIVOTANTE - LINHA 25 REDONDA - ANODIZADO PRETO:- CF21L - (D=0,60)	M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, JANELA PIVOTANTE - LINHA 25 REDONDA - ANODIZADO PRETO:- CF21L - (D=0,60)	M2	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.02.02.18		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO (5+5) 10MM H=1,15M FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA COMPLEMENTO DE PEITORIL	M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO (5+5) 10MM H=1,15M FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA COMPLEMENTO DE PEITORIL	M2	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.02.03.01		FORNECIMENTO DE CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - CF 05 - FECHAMENTO COM PAINEL EM CHAPA DE ACM NA COR VERDE EM 3 TONALIDADES - SOMENTE MATERIAL	M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		FORNECIMENTO DE CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - CF 05 - FECHAMENTO COM PAINEL EM CHAPA DE ACM NA COR VERDE EM 3 TONALIDADES - SOMENTE MATERIAL	M2	
		Total do Serviço S/ BDI		
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
08.02.03.02		INSTALAÇÃO DE CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA - CF 05 - FECHAMENTO COM PAINEL EM CHAPA DE ACM NA COR VERDE EM 3 TONALIDADES - SOMENTE MÃO DE OBRA	M2	SEM DESONERAÇÃO

	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	INSTALAÇÃO DE CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - CF 05 - FECHAMENTO COM PAINEL EM CHAPA DE ACM NA COR VERDE EM 3 TONALIDADES - SOMENTE MÃO DE OBRA	M2	1,0000000	R\$	900,00	R\$ 900,00
	Total do Serviço S/ BDI					R\$ 900,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.03.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMENTO, RIGIDO OU SEMI-RIGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA DE COR AMARELA, COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE 200°C Á +450°C, E INCOMBUSTIVEIS 100MM - CAMADA DUPLA		M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	M2	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
				1,2000000	R\$	18,32	R\$ 21,98
				0,3000000	R\$	15,60	R\$ 4,68
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	15,60	R\$ 4,68
88252		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	16,35	R\$ 4,90
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	31,56

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
08.02.03.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ACESSO AUDITÓRIO PIVOTANTE EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA EM ACM PRETO INCLUSIVE BARRA ANTI PANICO E ISOLAMENTO ACUSTICO (3,50 X 2,50)M	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ACESSO AUDITÓRIO PIVOTANTE EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA EM ACM PRETO INCLUSIVE BARRA ANTI PANICO E ISOLAMENTO ACUSTICO (3,50 X 2,50)M						
			UN	1,0000000	R\$	27.000,00	R\$	27.000,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	27.000,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.03.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM DE ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA 5MM, COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO DE RAO ULTRA VIOLETA, FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, INCLUSIVE ACESSORIO, PARA FECHAMENTO LATERAL DA ESPLANADA	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM DE ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA 5MM, COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO DE RAO ULTRA VIOLETA, FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, INCLUSIVE ACESSORIO, PARA FECHAMENTO LATERAL DA ESPLANADA	M2				
				1,0000000	R\$	980,00	R\$ 980,00
		Total do Serviço S/ BDI					R\$ 980,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
08.02.03.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAL EM ARCO DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO), INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (ENTRADA E SAÍDA DO AQUASFERA)	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAL EM ARCO DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO), INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (ENTRADA E SAÍDA DO AQUASFERA)	UN	1,0000000	R\$	10.990,00	R\$ 10.990,00	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$ 10.990,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.03.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ACM COR PRETA DO TANQUE 20 (AUDITORIO), ESPESSURA 5MM, INCLUINDO ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO COM SILICONE E ACESSO LATERAL COM ABERTURA E FECHADURA EMBUTIDA INCLUSIVE ACESSÓRIOS		M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ACM COR PRETA DO TANQUE 20 (AUDITORIO), ESPESSURA 5MM, INCLUINDO ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO COM SILICONE E ACESSO LATERAL COM ABERTURA E FECHADURA EMBUTIDA INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2						
					1,0000000	R\$	980,00	R\$	980,00
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	980,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
	08.02.03.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMENTO, RIGIDO OU SEMI-RIGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA DE COR AMARELA, COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE 200°C Á +450°C, E INCOMBUSTIVEIS 50MM - CAMADA SIMPLES	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO, RIGIDO OU SEMI-RIGIDO, AGLOMERADOS COM RESINA SINTÉTICA DE COR AMARELA, COM TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO DE 200°C Á +450°C, E INCOMBUSTIVEIS 50MM - CAMADA SIMPLES	M2		1,2000000	R\$	8,66	R\$	10,39
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3000000	R\$	15,60	R\$	4,68
	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3000000	R\$	16,35	R\$	4,90
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	19,97

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
	08.02.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIAO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VT3 - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIAO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VT3 - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	M2		1,0000000	R\$	1.221,03	R\$	1.221,03
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.221,03

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
	08.02.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIAO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VT4 - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - VER FLS 609	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIAO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VT4 - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - VER FLS 609	M2		1,0000000	R\$	1.221,03	R\$	1.221,03
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.221,03

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
	08.02.04.03	FORNECIMENTO E INST. DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT5 (5,47X2,35), INCLUSIVE 01 PORTA LINHA 32 COM MOLA DE PISO - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII E VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INST. DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT5 (5,47X2,35), INCLUSIVE 01 PORTA LINHA 32 COM MOLA DE PISO - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII E VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM	M2		1,0000000	R\$	1.334,46	R\$	1.334,46
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.334,46

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
--------	--------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

08.02.04.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT6 (7,20X2,35), INCLUSIVE 01 PORTA GIRO 02 FOLHAS - COM VIDRO TEMPERADO 10MM	M2	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT6 (7,20X2,35), INCLUSIVE 01 PORTA GIRO 02 FOLHAS - COM VIDRO TEMPERADO 10MM	M2	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
		1,0000000	R\$ 1.254,04
			R\$ 1.254,04
			R\$ 1.254,04

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
08.02.04.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT7 (5,55X2,35), INCLUSIVE 01 PORTA 02 FOLHAS, LINHA 32, COM MOLA NO PISO - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM	M2	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT7 (5,55X2,35), INCLUSIVE 01 PORTA 02 FOLHAS, LINHA 32, COM MOLA NO PISO - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM	M2	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
		1,0000000	R\$ 1.192,54
			R\$ 1.192,54
			R\$ 1.192,54

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
08.02.04.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQ. DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT8 (3,95X2,35)M, INCLUSIVE 01 PORTA DE VIDRO 02 FOLHAS, LINHA 32, COM MOLA DE PISO - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM	M2	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQ. DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT8 (3,95X2,35)M, INCLUSIVE 01 PORTA DE VIDRO 02 FOLHAS, LINHA 32, COM MOLA DE PISO - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM	M2	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
		1,0000000	R\$ 1.306,06
			R\$ 1.306,06
			R\$ 1.306,06

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
08.02.04.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VT9A (3,56X2,55)M - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VT9A (3,56X2,55)M - ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
		1,0000000	R\$ 1.221,03
			R\$ 1.221,03
			R\$ 1.221,03

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
08.02.04.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 PAINEL FIXO:- VT10 (19,20X2,35), INCLUSIVE 01 PORTA DE GIRO LINHA 32, COM MOLA DE PISO, ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII, INCLUSIVE VIDRO LAMINADO TEMPERADO 10MM	M2	SEM DESONERAÇÃO

08.02.04.13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, PAINEL FIXO COM PORTINHOLA DE GIRO E ACESSORIOS:- VT14 (0,90X1,45)M, ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM	M2	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, PAINEL FIXO COM PORTINHOLA DE GIRO E ACESSORIOS:- VT14 (0,90X1,45)M, ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.02.05.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VL3, ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - FACHADA JARDIM INTERNO - FL606	M2	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING DE ACORDO NORMA ABNT NBR 10821, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VL3, ESTRUTURA DE ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - FACHADA JARDIM INTERNO - FL606	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.02.05.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VL5, ESTRUTURA ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - VER FOLHA 609	M2	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO SISTEMA GLAZING, SENDO ISOPLETA DA REGIÃO DE VENTO V, COLUNA FC202 C/ ANCORAGEM INTERNA GALVANIZADA:- VL5, ESTRUTURA ALUMINIO PVII INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO LAMINADO INCOLOR 10MM - VER FOLHA 609	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.02.05.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 10MM REFERENCIA HABITAT NEUTRO AZUL PARA FECHAMENTO CAIXA DE ELEVADOR PANORAMICO, INCLUINDO ESTRUTURA DE ALUMINIO NATURAL E COLAGEM - VL7	M2	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 10MM REFERENCIA HABITAT NEUTRO AZUL PARA FECHAMENTO CAIXA DE ELEVADOR PANORAMICO, INCLUINDO ESTRUTURA DE ALUMINIO NATURAL E COLAGEM - VL7	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.02.05.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHO DE ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DE VIDROS LAMINADO E TEMPERADO INCOLOR 10+10MM EM MODULOS DE 1,70X1,70M FIXADO EM CONCRETO, INCLUSIVE VIDRO E SILICONE DE VEDAÇÃO NAS JUNTAS COM GRANITO CONFORME PROJ.810 (CLARABÓIA)	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHO DE ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DE VIDROS LAMINADO E TEMPERADO INCOLOR 10+10MM EM MODULOS DE 1,70X1,70M FIXADO EM CONCRETO, INCLUSIVE VIDRO E SILICONE DE VEDAÇÃO NAS JUNTAS COM GRANITO CONFORME PROJ.810 (CLARABÓIA)	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

08.02.06.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARREMATE DOS ELEVADORES COM CHAPA DE INOX 430, ESPESSURA 1,0MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARREMATE DOS ELEVADORES COM CHAPA DE INOX 430, ESPESSURA 1,0MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	1,0000000	R\$	595,53	R\$ 595,53
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	595,53
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.06.02		POLIMENTO DE TUBO DE AÇO INOX ø 3" (ESPLANADA/ AMEBA)	m	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		POLIMENTO DE TUBO DE AÇO INOX ø 3" (ESPLANADA/ AMEBA)	m	1,0000000	R\$	55,00	R\$ 55,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	55,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.06.03		POLIMENTO DE MONTANTE EM BARRA DE INOX 2 1/2" X 1/2" (L=1,96M) (ESPLANADA)	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		POLIMENTO DE MONTANTE EM BARRA DE INOX 2 1/2" X 1/2" (L=1,96M) (ESPLANADA)	UN	1,0000000	R\$	73,00	R\$ 73,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	73,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.06.04		POLIMENTO DE MONTANTE RETANGULAR DE FIXAÇÃO EM BARRA CHATA 2 X 1/2 FIXADA EM CONCRETO (L=0,95M) (AMEBA)	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		POLIMENTO DE MONTANTE RETANGULAR DE FIXAÇÃO EM BARRA CHATA 2 X 1/2 FIXADA EM CONCRETO (L=0,95M) (AMEBA)	UN	1,0000000	R\$	59,00	R\$ 59,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	59,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.06.05		POLIMENTO DE 61,00M DE CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/4", FIXADOS EM PILARETES EM TUBO INOX 2 1/2", INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE 24M DE TUBO DE AÇO INOX	CJ	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		POLIMENTO DE 61,00M DE CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/4", FIXADOS EM PILARETES EM TUBO INOX 2 1/2", INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE 24M DE TUBO DE AÇO INOX	CJ	1,0000000	R\$	17.435,00	R\$ 17.435,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	17.435,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.06.06		POLIMENTO DE PILARETES EM TUBO INOX ESCOVADO 2 1/2" H=0,90M (DECK)	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		POLIMENTO DE PILARETES EM TUBO INOX ESCOVADO 2 1/2" H=0,90M (DECK)	UN	1,0000000	R\$	43,00	R\$ 43,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	43,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.06.07		RECUPERAÇÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DE PILARETES EM TUBO INOX 2 1/2 A CADA 1,50M (DECK)	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		RECUPERAÇÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DE PILARETES EM TUBO INOX 2 1/2 A CADA 1,50M (DECK)	UN	1,0000000	R\$	65,00	R\$ 65,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	65,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
08.02.06.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM BASCULA A 45° PAREDE REFORÇADA INCLUSIVE PINTURA ELETROSTATICA PRETO FOSCO (CAIXA DOS ELEVADORES), CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM BASCULA A 45° PAREDE REFORÇADA INCLUSIVE PINTURA ELETROSTATICA PRETO FOSCO (CAIXA DOS ELEVADORES), CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	1,0000000	R\$	1.650,00	R\$ 1.650,00

Total do Serviço S/ BDI				R\$		1.650,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.02.06.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PARA FECHAMENTO DO VIDRO DA MONOCAPA/ VIGA DO TRECHO 3 - JARDIM EXTERNO	M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PARA FECHAMENTO DO VIDRO DA MONOCAPA/ VIGA DO TRECHO 3 - JARDIM EXTERNO	M2			
			1,0000000	R\$	540,00	R\$ 540,00
Total do Serviço S/ BDI				R\$		540,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.02.06.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMINIO EM "L" FIXADO EM PISO DE GRANITO COM PARAFUSO	M	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMINIO EM "L" FIXADO EM PISO DE GRANITO COM PARAFUSO	M			
			1,0000000	R\$	541,36	R\$ 541,36
Total do Serviço S/ BDI				R\$		541,36
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.02.06.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TELA FECHAMENTO COMPRESSOR VACUO E AR COMPRIMIDO EM MODULOS 3,00X2,60M REMOVIVEL C/ TELA OND. GALV. 15X15MM, FIO 12, C/ COLUNAS 100X80MM, CH. 14, REQUADRO DE FERRO "I" 1"X1/8", DIV. HORIZ. FERRO "T" 1"X1/8" E ARREM. FERRO CHATO 1/2"X1/8" INCL. PINTURA ESMALTE DUPLA FUNÇÃO PRIMER/ACABAMENTO	M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TELA FECHAMENTO COMPRESSOR VACUO E AR COMPRIMIDO EM MODULOS 3,00X2,60M REMOVIVEL C/ TELA OND. GALV. 15X15MM, FIO 12, C/ COLUNAS 100X80MM, CH. 14, REQUADRO DE FERRO "I" 1"X1/8", DIV. HORIZ. FERRO "T" 1"X1/8" E ARREM. FERRO CHATO 1/2"X1/8" INCL. PINTURA ESMALTE DUPLA FUNÇÃO PRIMER/ACABAMENTO	M2			
			1,0000000	R\$	1.502,60	R\$ 1.502,60
Total do Serviço S/ BDI				R\$		1.502,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
08.02.06.12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LAVATÓRIO EDUCAÇÃO AMBIENTAL C/ FECHAMENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA E= 3CM E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM SERIGRAFADO 3,25X0,50M, CONFORME DETALHE DE PROJETO FL.503	CJ	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
0801000100		ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO COMUM (5X10X20)CM, 1/4 VEZ (ESPESSURA DE 5CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2	M2	2,6000000 R\$ 58,99		R\$ 153,37
1501000100		CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2	M2	2,6000000 R\$ 5,09		R\$ 13,23
1501000102		EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM /M2	M2	2,6000000 R\$ 38,53		R\$ 100,17
	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,9500000 R\$ 295,26		R\$ 575,75
	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1680000 R\$ 4,00		R\$ 0,67
2564		VALVULA PARA LAVATORIO CROMADA S/ LADRAO	UN	4,0000000 R\$ 21,99		R\$ 87,96
	11552	PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	3,2500000 R\$ 7,80		R\$ 25,35
	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	4,0000000 R\$ 144,05		R\$ 576,20
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,9943000 R\$ 18,91		R\$ 132,26
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000 R\$ 14,71		R\$ 44,13
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3291000 R\$ 15,60		R\$ 5,13

08.03.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO E TEMPERADO INCOLOR 5+5MM EM 3 MODULOS DE 1,32X1,15M FIXADO EM CONCRETO PARA FECHAMENTO DO PARQUE FIXADO A 5CM DO PISO - CONFORME DET. DE PROJETO 801 ELEVACÃO 02	M2	SEM DESONERAÇÃO		
	Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO E TEMPERADO INCOLOR 5+5MM EM 3 MODULOS DE 1,32X1,15M FIXADO EM CONCRETO PARA FECHAMENTO DO PARQUE FIXADO A 5CM DO PISO - CONFORME DET. DE PROJETO 801 ELEVÇÃO 02	M2						
				1,0000000	R\$	926,20	R\$	926,20	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	926,20	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.03.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA C/ GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR 5+5MM NAS DIMENSOES (1,15X1,15), INCLUSIVE ACESSORIOS CONFORME DETALHE DE PROJETO 801 ELEVÇÃO 02 (1,32M2)	UN					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA C/ GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR 5+5MM NAS DIMENSOES (1,15X1,15), INCLUSIVE ACESSORIOS CONFORME DETALHE DE PROJETO 801 ELEVÇÃO 02 (1,32M2)	UN						
				1,0000000	R\$	1.222,58	R\$	1.222,58	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	1.222,58	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.03.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR 5+5MM NAS DIMENSOES (1,25X1,15)M FIXADOS EM SULCO PARA ENCAIXE, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO 801 ELEVÇÃO 03	M2					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO INCOLOR 5+5MM NAS DIMENSOES (1,25X1,15)M FIXADOS EM SULCO PARA ENCAIXE, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME DETALHE DE PROJETO 801 ELEVÇÃO 03	M2						
				1,0000000	R\$	926,20	R\$	926,20	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	926,20	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.03.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO CALANDRADO DO AUDITORIO, SENDO COLUNAS EM BARRA CHATA DE 2 1/2 (A CADA 1,20)M NA ALTURA DE 0,23M, SUPERIOR 3" EM AÇO INOX, CONFORME PROJETO	M					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO CALANDRADO DO AUDITORIO, SENDO COLUNAS EM BARRA CHATA DE 2 1/2 (A CADA 1,20)M NA ALTURA DE 0,23M, SUPERIOR 3" EM AÇO INOX, CONFORME PROJETO	M						
				1,0000000	R\$	670,00	R\$	670,00	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	670,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.03.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANTEPARO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR 10MM (5+5) H=0,95M FIXADO EM BARRA CHATA EM AÇO INOX 304 2"X1/2" (A CADA 1,50M) NA ALTURA DE 0,30M, CONFORME PROJETO	M					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANTEPARO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR 10MM (5+5) H=0,95M FIXADO EM BARRA CHATA EM AÇO INOX 304 2"X1/2" (A CADA 1,50M) NA ALTURA DE 0,30M, CONFORME PROJETO	M						
				1,0000000	R\$	962,20	R\$	962,20	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	962,20	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
08.03.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE/ CORRIMÃO EM FORMATO "U" COM PERFIL TUBULAR 1 1/2" EM INOX 304 (AUDITORIO) FIXADO NO PISO H=0,70M E L=0,50M, CONFORME DETALHE D8	UN					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE/ CORRIMÃO EM FORMATO "U" COM PERFIL TUBULAR 1 1/2" EM INOX 304 (AUDITORIO) FIXADO NO PISO H=0,70M E L=0,50M, CONFORME DETALHE D8	UN						
				1,0000000	R\$	195,00	R\$	195,00	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	195,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.03.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA LATERAL SIMPLES DA ESCADA ROLANTE COM VIDRO LAMINADO 10MM - DUPLO COM ESPAÇO DE 80MM, FIXADO NA BASE COM SILICONE ESTRUTURAL, COMPRIMENTO 1000MM E H=150MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA LATERAL SIMPLES DA ESCADA ROLANTE COM VIDRO LAMINADO 10MM - DUPLO COM ESPAÇO DE 80MM, FIXADO NA BASE COM SILICONE ESTRUTURAL, COMPRIMENTO 1000MM E H=150MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
08.03.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO COM ALTURAS DE 0,70M E H=0,92M EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/4", FIXADOS EM PAREDE DE CONCRETO, CONFORME NBR 9050	M	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO COM ALTURAS DE 0,70M E H=0,92M EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/4", FIXADOS EM PAREDE DE CONCRETO, CONFORME NBR 9050	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
08.03.12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO NOS DOIS LADOS DOS MONTANTES COM ALTURAS DE 0,70M E H=0,92M EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/4", FIXADOS EM PAREDE DE CONCRETO, CONFORME NBR 9050	M	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO NOS DOIS LADOS DOS MONTANTES COM ALTURAS DE 0,70M E H=0,92M EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/4", FIXADOS EM PAREDE DE CONCRETO, CONFORME NBR 9050	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
08.03.13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARETES EM TUBO INOX 2 1/2 A CADA 1,50M SOLDADOS EM BARRA CHATA FIXADA COM PARABOLTS EM PISO DE CONCRETO H=1,15M PARA FIXAÇÃO DE VIDRO EM 2 PONTOS SUPERIOR/ INFERIOR SISTEMA SPIDERGLASS DUPLO INCLUSIVE PERFIL DE ALUMINIO PARA ENCAIXE DO VIDRO FIXADO NO DECK	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARETES EM TUBO INOX 2 1/2 A CADA 1,50M SOLDADOS EM BARRA CHATA FIXADA COM PARABOLTS EM PISO DE CONCRETO H=1,15M PARA FIXAÇÃO DE VIDRO EM 2 PONTOS SUPERIOR/ INFERIOR SISTEMA SPIDERGLASS DUPLO INCLUSIVE PERFIL DE ALUMINIO PARA ENCAIXE DO VIDRO FIXADO NO DECK	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
08.03.14		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM (6+6) FIXADOS EM COLUNA DE AÇO INOX Ø 3", INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO SPIDER DUPLO EM ALUMINIO S-200AL CONFORME DETALHE DE PROJETO H=1,05M E PERFIL DE ALUMINIO FIXADO NO DECK PARA APOIO E FIXAÇÃO DO VIDRO	M2	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO INCOLOR 12MM (6+6) FIXADOS EM COLUNA DE AÇO INOX Ø 3", INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO SPIDER DUPLO EM ALUMINIO S-200AL CONFORME DETALHE DE PROJETO H=1,05M E PERFIL DE ALUMINIO FIXADO NO DECK PARA APOIO E FIXAÇÃO DO VIDRO	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			

08.03.15		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA DE AÇO INOX Ø 3"	UN		SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA DE AÇO INOX Ø 3"	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 549,00
					R\$ 549,00
					R\$ 549,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.03.16		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 06 CABOS DE AÇO INOX INSTALADOS A CADA 15CM DENTRO DOS MONTANTES JARDIM INTERNO, INCLUSIVE FUROS E DISPOSITIVO DE ABSORÇÃO DE ATRITO	M		SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 06 CABOS DE AÇO INOX INSTALADOS A CADA 15CM DENTRO DOS MONTANTES JARDIM INTERNO, INCLUSIVE FUROS E DISPOSITIVO DE ABSORÇÃO DE ATRITO	M		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				6,0000000	R\$ 104,01
					R\$ 624,06
					R\$ 624,06
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.03.17		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO COM ALTURAS DE 0,70M E H=0,92M EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/4", FIXADOS EM MONTANTE TUBULAR DE AÇO INOX EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MONTANTE, CONFORME NBR 9051	M		SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO COM ALTURAS DE 0,70M E H=0,92M EM TUBO DE AÇO INOX 1 1/4", FIXADOS EM MONTANTE TUBULAR DE AÇO INOX EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MONTANTE, CONFORME NBR 9051	M		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 297,00
					R\$ 297,00
					R\$ 297,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.03.18		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 10MM (5+5) FIXADOS COM SILICONE EM BARRA CHATA 2"X1/2" - AMEBA	M2		SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 10MM (5+5) FIXADOS COM SILICONE EM BARRA CHATA 2"X1/2" - AMEBA	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 802,00
					R\$ 802,00
					R\$ 802,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.03.19		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO INCOLOR 16MM (8+8) FIXADOS EM COLUNA DE AÇO INOX Ø 3", INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO SPIDER DUPLO EM ALUMINIO S-200AL CONFORME DETALHE DE PROJETO H-2,00 M	M2		SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO INCOLOR 16MM (8+8) FIXADOS EM COLUNA DE AÇO INOX Ø 3", INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO SPIDER DUPLO EM ALUMINIO S-200AL CONFORME DETALHE DE PROJETO H-2,00 M	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 1.700,00
					R\$ 1.700,00
					R\$ 1.700,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
08.03.20		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO EM FORMATO CIRCULAR DIAMETRO 2,50 M TEMPERADO E LAMINADO 16 MM (8+8)MM, INSTALADO NO SOLARIUM DO CAMBIAMENTO, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO	CJ		SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO EM FORMATO CIRCULAR DIAMETRO 2,50 M TEMPERADO E LAMINADO 16 MM (8+8)MM, INSTALADO NO SOLARIUM DO CAMBIAMENTO, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO	CJ		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 10.000,00
					R\$ 10.000,00
					R\$ 10.000,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
09.01.01		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SOBRE MURETA DE ALVENARIA) DE BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX CHAPA #20 - CIRURGIA - NIVEL 90,95 NAS DIMENSÕES (2,00X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN		SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			
				Quant.	Preço Unit
					Sub-Total

	BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX CHAPA #20 - CIRURGIA - NIVEL 90,95 NAS DIMENSÕES (2,00X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN	1,0000000	R\$	5.980,00	R\$	5.980,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,3740000	R\$	0,46	R\$	2,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0094000	R\$	44,00	R\$	0,41
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0900000	R\$	15,44	R\$	63,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	R\$	19,33	R\$	77,32
	Total do Serviço S/ BDI					R\$	6.122,88

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.01.02		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SOBRE MURETA DE ALVENARIA) DE BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX CHAPA #20 - AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - NIVEL 90,95 NAS DIMENSÕES (2,95X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX CHAPA #20 - AMBULATÓRIO VETERINÁRIO - NIVEL 90,95 NAS DIMENSÕES (2,95X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN	1,0000000	R\$	7.068,00	R\$	7.068,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,4517000	R\$	0,46	R\$	2,96
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0139000	R\$	44,00	R\$	0,61
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0328000	R\$	15,44	R\$	93,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,9000000	R\$	19,33	R\$	114,04
	Total do Serviço S/ BDI					R\$	7.278,75

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.01.03		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SOBRE MURETA DE ALVENARIA) DE BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX CHAPA #20 - NECRÓPSIA - NIVEL 90,95 NAS DIMENSÕES (2,05X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX CHAPA #20 - NECRÓPSIA - NIVEL 90,95 NAS DIMENSÕES (2,05X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN	1,0000000	R\$	5.800,00	R\$	5.800,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,4834000	R\$	0,46	R\$	2,06
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0096000	R\$	44,00	R\$	0,42
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1923000	R\$	15,44	R\$	64,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1000000	R\$	19,33	R\$	79,25
	Total do Serviço S/ BDI					R\$	5.946,45

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.01.04		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SOBRE MURETA DE ALVENARIA) DE BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX AISI 304 CHAPA #20 - LABORATÓRIO - NIVEL 94,30 NAS DIMENSÕES (3,05X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX AISI 304 CHAPA #20 - LABORATÓRIO - NIVEL 94,30 NAS DIMENSÕES (3,05X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN	1,0000000	R\$	7.300,00	R\$	7.300,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,6704000	R\$	0,46	R\$	3,06
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0143000	R\$	44,00	R\$	0,62
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2373000	R\$	15,44	R\$	96,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1000000	R\$	19,33	R\$	117,91
	Total do Serviço S/ BDI					R\$	7.517,89

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.01.05		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SOBRE MURETA DE ALVENARIA) DE BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX CHAPA #20 - LABORATÓRIO - NIVEL 90,95 NAS DIMENSÕES (1,80X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	BANCADA COM CUBA EM AÇO INOX CHAPA #20 - LABORATÓRIO - NIVEL 90,95 NAS DIMENSÕES (1,80X0,60)M, COM CUBA (60X50X40)CM	UN	1,0000000	R\$	5.740,00	R\$	5.740,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,4834000	R\$	0,46	R\$	2,06
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0096000	R\$	44,00	R\$	0,42
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1923000	R\$	15,44	R\$	64,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1000000	R\$	19,33	R\$	79,25
	Total do Serviço S/ BDI					R\$	5.886,45

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.01.06		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, ESP. 2CM COM TESTEIRA 20CM E FRONTÃO 10CM, DET. FL.511 (TP)			M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços				
		BANCADA EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, ESP. 2CM COM TESTEIRA 10CM E FRONTÃO 20CM	M2	1,0000000	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,2700000	R\$ 0,46	R\$ 1,04
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0520000	R\$ 44,00	R\$ 2,28
88242		AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$ 15,44	R\$ 30,88
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	R\$ 19,33	R\$ 38,66
		Total do Serviço S/ BDI				R\$ 422,86

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.02.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MODULAR DPT, VIDROS SIMPLES LAMINADO, PORTA MODULAR DPT - PAV. MEZANINO PÉ DIREITO = 2,55M DA GABINETTO OU SIMILAR, INCLUSO TECNICO PARA CONFERENCIA DAS MEDIDAS, FRETE E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS			M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços				
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MODULAR DPT, VIDROS SIMPLES LAMINADO, PORTA MODULAR DPT - PAV. MEZANINO PÉ DIREITO = 2,55M DA GABINETTO OU SIMILAR, INCLUSO TECNICO PARA CONFERENCIA DAS MEDIDAS, FRETE E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS	M2	1,0000000	R\$ 715,52	R\$ 715,52
		Total do Serviço S/ BDI				R\$ 715,52

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.02.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MODULAR DPT, VIDROS SIMPLES LAMINADO, PORTA MODULAR DPT - PAV. TÉCNICO PÉ DIREITO = 2,55M, DA GABINETTO OU SIMILAR INCLUSIVE TÉCNICO PARA CONFERENCIA DAS MEDIDAS, FRETE E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS			M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços				
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MODULAR DPT, VIDROS SIMPLES LAMINADO, PORTA MODULAR DPT - PAV. TÉCNICO PÉ DIREITO = 2,55M, DA GABINETTO OU SIMILAR INCLUSIVE TÉCNICO PARA CONFERENCIA DAS MEDIDAS, FRETE E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS	M2	1,0000000	R\$ 888,81	R\$ 888,81
		Total do Serviço S/ BDI				R\$ 888,81

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.02.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MODULAR DPT, VIDROS SIMPLES LAMINADO, PORTA MODULAR DPT - PAV. AQUÁRIO PÉ DIREITO = 2,45M DA GABINETTO OU SIMILAR, INCLUSO TECNICO PARA CONFERENCIA DAS MEDIDAS, FRETE E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS			M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços				
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MODULAR DPT, VIDROS SIMPLES LAMINADO, PORTA MODULAR DPT - PAV. AQUÁRIO PÉ DIREITO = 2,45M DA GABINETTO OU SIMILAR, INCLUSO TECNICO PARA CONFERENCIA DAS MEDIDAS, FRETE E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS	M2	1,0000000	R\$ 775,56	R\$ 775,56
		Total do Serviço S/ BDI				R\$ 775,56

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.02.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MODULAR COR ARGILA DPT, VIDROS SIMPLES LAMINADO, PORTA MODULAR DPT - PAV. DIRETORIA PÉ DIREITO = 2,35M DA GABINETTO OU SIMILAR, INCLUSO TECNICO PARA CONFERENCIA DAS MEDIDAS, FRETE E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS			M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços				
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA MODULAR COR ARGILA DPT, VIDROS SIMPLES LAMINADO, PORTA MODULAR DPT - PAV. DIRETORIA PÉ DIREITO = 2,35M DA GABINETTO OU SIMILAR, INCLUSO TECNICO PARA CONFERENCIA DAS MEDIDAS, FRETE E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS	M2	1,0000000	R\$ 745,08	R\$ 745,08
		Total do Serviço S/ BDI				R\$ 745,08

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
09.02.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA SANITARIA MOD. NOVO ALCOPLAC COR AZUL, ACAB. LAMINADO ESTRUTURAL TS, PAINEIS EXT. E INT. H=1,80M, PORTAS H=1,65M ELEVADO A 15CM DO PISO, FERRAGENS E DOBRADIÇAS, SENDO BOX, PORTAS, TAPA VISTAS, CONF. PROJETO, DA NEOCOM SYSTEM OU SIMILAR	M2	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA SANITARIA MOD. NOVO ALCOPLAC COR AZUL, ACAB. LAMINADO ESTRUTURAL TS, PAINEIS EXT. E INT. H=1,80M, PORTAS H=1,65M ELEVADO A 15CM DO PISO, FERRAGENS E DOBRADIÇAS, SENDO BOX, PORTAS, TAPA VISTAS, CONF. PROJETO, DA NEOCOM SYSTEM OU SIMILAR	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 687,00
					R\$ 687,00
					R\$ 687,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
09.02.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITARIA MICTORIO MOD. NOVO ALCOPLAC, ACAB. LAMINADO ESTRUTURAL TS, PAINEIS EXT. E INST. H=1,65M L=0,4M ELEVADO 15CM DO PISO (0,66M2) FERRAGENS E DOBRADIÇAS, SENDO BOX, PORTAS, TAPA VISTAS, CONF. PROJETO DA NEOCOM SYSTEM OU SIMILAR	M2	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITARIA MICTORIO MOD. NOVO ALCOPLAC, ACAB. LAMINADO ESTRUTURAL TS, PAINEIS EXT. E INST. H=1,65M L=0,4M ELEVADO 15CM DO PISO (0,66M2) FERRAGENS E DOBRADIÇAS, SENDO BOX, PORTAS, TAPA VISTAS, CONF. PROJETO DA NEOCOM SYSTEM OU SIMILAR	M2		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 687,00
					R\$ 687,00
					R\$ 687,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
09.03.01.09		START UP DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO LINHA ACQUA-PLUS, MOD. 3EVMG 10-3 DA EBARA OU SIMILAR	GL	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		MÃO DE OBRA	H		
		DESLOCAMENTO	KM		
		ESTADIA/ REFEIÇÃO	UN		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				10,0000000	R\$ 205,00
				1.320,0000000	R\$ 2,20
				2,0000000	R\$ 380,00
					R\$ 5.714,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
09.03.02.08		TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO VINILFORT (DA TIGRE OU SIMILAR), NAS ESPECIFICAÇÕES (EXCLUSIVE ASSENTAMENTO): - TUBO 200MM X 6,00M	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
41930		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				6,3000000	R\$ 57,59
					R\$ 362,81
					R\$ 362,81
	FONTE	CPOS -46.05.05			
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
09.03.02.09		ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO JE 200MM	M	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
90735		ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 3,37
					R\$ 3,37
					R\$ 3,37
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
09.03.02.15		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA E TAMPA REFORÇADA 300MM DA TIGRE PVC OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços			
		CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA E TAMPA REFORÇADA 300MM DA TIGRE PVC	UN		
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		
		Total do Serviço S/ BDI			
				Quant.	Preço Unit
				1,0000000	R\$ 278,78
				0,9800000	R\$ 18,91
				0,9800000	R\$ 15,60
					R\$ 312,59

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.03.02.16		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO 60X60CM	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO 60X60CM	UN	1,0000000	320,00 R\$	320,00
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0219000	R\$ 44,00 R\$	0,96
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,9400000	R\$ 0,46 R\$	4,57
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 19,33 R\$	28,99
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,60 R\$	23,40
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	377,92
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.03.02.17		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE PISO 20X50CM EM FERRO REDONDO 3/8" COM ESPAÇAMENTO A CADA 1,5CM ASTM A-36 PINTADA NA COR CINZA MUNSEL	M	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		GRELHA DE PISO 20X50CM EM FERRO REDONDO 3/8" COM ESPAÇAMENTO A CADA 1,5CM ASTM A-36 PINTADA NA COR CINZA MUNSEL	M	1,0000000	237,35 R\$	237,35
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 15,60 R\$	7,80
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	245,15
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.03.02.18		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJUNTO DE CALHA DE PISO REFORÇADO 13X50X7,5CM COD. 13030359 E GRELHA DE PISO 13X50CM COD. 32030645 DA TIGRE OU SIMILAR	M	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		CONJUNTO DE CALHA DE PISO REFORÇADO 13X50X7,5CM COD. 13030359 E GRELHA DE PISO 13X50CM COD. 32030645 DA TIGRE	M	1,0000000	138,50 R\$	138,50
		EMENDA P/ CALHA PISO NORMAL DN130 CB	UN	2,0000000	29,85 R\$	59,70
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 15,60 R\$	7,80
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 18,91 R\$	9,45
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	215,45
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.04.01.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA LINHA RAVENA P 909 17 COM CAIXA ACOPLADA CD 00 17 COR BRANCO COM DUPLO ACIONAMENTO DA DECA OU SIMILAR (BA1)	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		KIT BACIA SANITÁRIA LINHA RAVENA P 909 17 + CAIXA ACOPLADA CD 00 17 COR BRANCO DA DECA	UN	1,0000000	570,35 R\$	570,35
3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	R\$ 4,00 R\$	0,08
11684		ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	1,0000000	R\$ 36,16 R\$	36,16
4384		PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	R\$ 14,13 R\$	28,26
6138		VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0000000	R\$ 1,76 R\$	1,76
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9316000	R\$ 18,91 R\$	17,61
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4865000	R\$ 15,60 R\$	7,58
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	661,80
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.04.01.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO EM INOX DA MONTANA M9000 OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO EM INOX DA MONTANA M9000	UN	1,0000000	583,15 R\$	583,15
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 19,33 R\$	28,99
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	R\$ 15,60 R\$	23,40
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	635,54
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.04.01.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA LINHA MONTE CARLO P 808 17 COM CAIXA ACOPLADA CD 01 17 COR BRANCO COM DUPLO ACIONAMENTO DA DECA OU SIMILAR (BA)	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total

	KIT BACIA SANITÁRIA LINHA MONTE CARLO P 808 17 + CAIXA ACOPLADA CD 01 17 COR BRANCO DA DECA	UN	1,0000000		849,99	R\$	849,99
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	R\$	4,00	R\$	0,08
11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	1,0000000	R\$	36,16	R\$	36,16
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	R\$	14,13	R\$	28,26
6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0000000	R\$	1,76	R\$	1,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9316000	R\$	18,91	R\$	17,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4865000	R\$	15,60	R\$	7,58
Total do Serviço S/ BDI					R\$		941,44

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.01.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO MONTE CARLO COR BRANCA COD. AP.80.17 DA DECA OU SIMILAR (AP1)	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		ASSENTO PLÁSTICO MONTE CARLO COR BRANCA COD. AP.80.17 DA DECA	UN	1,0000000		150,41 R\$	150,41
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R\$	14,71 R\$	2,20
Total do Serviço S/ BDI						R\$	152,61

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.01.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO RAVENA COR BRANCA COD. AP.01.17 DA DECA OU SIMILAR (AP)	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		ASSENTO PLÁSTICO RAVENA COR BRANCA COD. AP.01.17 DA DECA	UN	1,0000000		44,90 R\$	44,90
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R\$	14,71 R\$	2,20
Total do Serviço S/ BDI						R\$	47,10

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.01.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO P/ REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ATE 1" LINHA TARGA 4900.C40.PQ.CR DA DECA OU SIMILAR (AR)	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		ACABAMENTO P/ REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ATE 1" LINHA TARGA 4900.C40.PQ.CR DA DECA	UN	1,0000000		55,49 R\$	55,49
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	R\$	14,71 R\$	2,50
Total do Serviço S/ BDI						R\$	57,99

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.01.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA M715 17 DA DECA OU SIMILAR (MIC)	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA M715 17 DA DECA	UN	1,0000000		296,33 R\$	296,33
3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365000	R\$	4,00 R\$	0,14
4351		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	R\$	10,47 R\$	20,94
6142		CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	R\$	5,65 R\$	5,65
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0090000	R\$	18,91 R\$	19,08
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3179000	R\$	15,60 R\$	4,95
Total do Serviço S/ BDI						R\$	347,09

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.01.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO 2570.C DECAMATIC CROMADO DA DECA OU SIMILAR (VP)	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		VALVULA DE MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO 2570.C DECAMATIC CROMADO DA DECA	UN	1,0000000		507,49 R\$	507,49

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,3000000	R\$	18,91	R\$	5,67
88316	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	15,60	R\$	4,68
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					R\$	517,84
	Total do Serviço S/ BDI						

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.01.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA OVAL DE EMBUTIR DE LOUÇA NA COR BRANCO, LINHA CONFORTO L37.17 DA DECA OU SIMILAR (LV)	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		CUBA OVAL DE EMBUTIR DE LOUÇA NA COR BRANCO, LINHA CONFORTO L37.17 DA DECA	UN	1,0000000		59,90 R\$	59,90
1096		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M (SINAPI - 3148/50) /M	M	1,0000000	R\$	0,30 R\$	0,30
2564		VALVULA PARA LAVATORIO CROMADA S/ LADRAO ESTEVES /UN	UN	1,0000000	R\$	21,99 R\$	21,99
	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,0000000	R\$	144,05 R\$	144,05
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	R\$	18,91 R\$	33,09
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	R\$	14,71 R\$	11,03
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	270,36

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.01.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX COD. CS-50 SIMPLES (500X400X170MM) DA MEKAL METALURGICA OU SIMILAR (LV4S)	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		CUBA EM AÇO INOX COD. CS-50 SIMPLES (500X400X170MM) DA MEKAL METALURGICA OU SIMILAR (LV4S)	UN	1,0000000	R\$	361,77 R\$	361,77
	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0160000	R\$	44,00 R\$	0,70
	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M3	0,2000000	R\$	73,03 R\$	14,60
	1379	POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	KG	8,5000000	R\$	0,46 R\$	3,91
1096		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M	0,5000000	R\$	0,30 R\$	0,15
		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M (SINAPI - 3148/50) /M		0,5000000	R\$	0,30 R\$	0,15
	6150	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 "	UN	1,0000000	R\$	183,26 R\$	183,26
	6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN	1,0000000	R\$	49,19 R\$	49,19
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	18,91 R\$	9,45
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	R\$	19,33 R\$	0,96
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	15,60 R\$	4,68
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	14,71 R\$	4,41
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	633,08

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.01.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX COD. CD-40 DUPLA (820X340X170MM) DA MEKAL METALURGICA OU SIMILAR (LV4D)	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		CUBA EM AÇO INOX COD. CD-40 DUPLA (820X340X170MM) DA MEKAL METALURGICA OU SIMILAR	UN	1,0000000	R\$	655,27 R\$	655,27
	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0160000	R\$	44,00 R\$	0,70
	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M3	0,2000000	R\$	73,03 R\$	14,60
	1379	POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	KG	8,5000000	R\$	0,46 R\$	3,91
1096		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M	0,5000000	R\$	0,30 R\$	0,15
		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M (SINAPI - 3148/50) /M		0,5000000	R\$	0,30 R\$	0,15
	6150	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 "	UN	1,0000000	R\$	183,26 R\$	183,26
	6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN	1,0000000	R\$	49,19 R\$	49,19
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	18,91 R\$	9,45
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	R\$	19,33 R\$	0,96
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	15,60 R\$	4,68
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	14,71 R\$	4,41
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	926,58

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
--------	--------	------------------------

09.04.01.12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE MEDIO TQ 03 17COM COLUNA C/ VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE SEM LADRÃO 1605.C.114 E CJ DE INSTALAÇÃO FT 11.01 DA DECA OU SIMILAR	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		TANQUE TQ 03 17 DECA	UN	1,0000000		643,17 R\$		643,17
		COLUNA P/ TANQUE CT 25 17 DECA	UN	1,0000000		187,49 R\$		187,49
		VALVULA DECA PARA TANQUE 1605.C.114 S/ LADRÃO	UN	1,0000000		96,61 R\$		96,61
		FIXAÇÃO PARA TANQUE DECA FT11	CJ	1,0000000		50,90 R\$		50,90
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	R\$	18,91 R\$		33,09
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	R\$	14,71 R\$		11,03
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		1.022,29
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.02.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA CONVENCIONAL CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P.510.17 DECA OU SIMILAR EXCLUSIVE CAIXA E VALVULA DE DESCARGA (BVP)	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		BACIA CONVENCIONAL CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P.510.17 DA DECA	UN	1,0000000		720,94 R\$		720,94
	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	R\$	14,13 R\$		28,26
	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,0000000	R\$	1,76 R\$		1,76
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4968000	R\$	18,91 R\$		9,39
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3495000	R\$	15,60 R\$		5,45
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		765,80
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.02.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO DE POLIESTER COM FIXAÇÃO CROMADA VOGUE PLUS - BRANCO GELO COD. AP.51.17 DA DECA OU SIMILAR (AP2)	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		Assento de poliester com fixação cromada VOGUE PLUS - branco gelo COD.AP.51.17 DA DECA	UN	1,0000000		803,67 R\$		803,67
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R\$	14,71 R\$		2,20
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		805,87
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.02.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA 4900.C.CONF. DECA OU SIMILAR (AV)	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA 4900.C.CONF. DECA	UN	1,0000000		55,49 R\$		55,49
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	R\$	14,71 R\$		2,50
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		57,99
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.02.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATORIO CANTO IZY L-101 17 EM LOUÇA BRANCO DA DECA OU SIMILAR	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		LAVATORIO CANTO IZY L-101 17 EM LOUÇA BRANCO DA DECA	UN	1,0000000		110,99 R\$		110,99
	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,0000000	R\$	144,05 R\$		144,05
	11684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	1,0000000	R\$	36,16 R\$		36,16
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500000	R\$	18,91 R\$		33,09
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,7500000	R\$	14,71 R\$		25,74
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		350,03
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.02.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 40CM LINHA CONFORTO 2310 CROMADA DA DECA OU SIMILAR	UN					SEM DESONERAÇÃO

		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		BARRA DE APOIO 40CM LINHA CONFORTO 2310 CROMADA DA DECA	UN			1,0000000	416,14	R\$	416,14
4351		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN			6,0000000	R\$ 10,47	R\$	62,82
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,9483000	R\$ 18,91	R\$	17,93
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,2988000	R\$ 15,60	R\$	4,66
Total do Serviço S/ BDI								R\$	501,55
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
09.04.02.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 80CM LINHA CONFORTO 2310 CROMADA DA DECA OU SIMILAR	UN			SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		BARRA DE APOIO 80CM LINHA CONFORTO 2310 CROMADA DA DECA	UN			1,0000000	428,31	R\$	428,31
4351		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN			6,0000000	R\$ 10,47	R\$	62,82
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,9483000	R\$ 18,91	R\$	17,93
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,2988000	R\$ 15,60	R\$	4,66
Total do Serviço S/ BDI								R\$	513,72
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
09.04.02.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA PARA BANHO ARTICULADA 2355E DA DECA OU SIMILAR	UN			SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		CADEIRA PARA BANHO ARTICULADA 2355E DA DECA	UN			1,0000000	3994,75	R\$	3.994,75
4351		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO	UN			8,0000000	R\$ 10,47	R\$	83,76
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H			1,2647000	R\$ 18,91	R\$	23,91
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,3985000	R\$ 15,60	R\$	6,21
Total do Serviço S/ BDI								R\$	4.108,63
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
09.04.02.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMAÇÃO VISUAL PNE MAS OU FEM CONFORME NBR PARA FIXAÇÃO EM PORTA DE MADEIRA	UN			SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PLACA INFORMAÇÃO VISUAL PNE MAS OU FEM	UN			1,0000000	23,31	R\$	23,31
88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,1670000	R\$ 18,71	R\$	3,12
Total do Serviço S/ BDI								R\$	26,43
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
09.04.02.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMAÇÃO TATIL MULHER FIXADA EM PAREDE CONFORME NBR 9051	UN			SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PLACA INFORMAÇÃO TATIL MULHER FIXADA EM PAREDE CONFORME NBR 9051	UN			1,0000000	23,31	R\$	23,31
88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,1670000	R\$ 18,71	R\$	3,12
Total do Serviço S/ BDI								R\$	26,43
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
09.04.02.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INFORMAÇÃO TATIL HOMEM FIXADA EM PAREDE CONFORME NBR 9051	UN			SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PLACA INFORMAÇÃO TATIL HOMEM FIXADA EM PAREDE CONFORME NBR 9051	UN			1,0000000	23,31	R\$	23,31
88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			0,1670000	R\$ 18,71	R\$	3,12
Total do Serviço S/ BDI								R\$	26,43
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
09.04.03.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, LINHA DECAMATIC ECO 1170.C DA DECA OU SIMILAR	UN			SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços				Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, LINHA DECAMATIC ECO 1170.C DA DECA OU SIMILAR	UN			1,0000000	774,03	R\$	774,03
3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN			0,0210000	R\$ 4,00	R\$	0,08

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,0960000	R\$	18,91	R\$	1,81
88316	ENCARGOS COMPLEMENTARES						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	R\$	15,60	R\$	0,47
Total do Serviço S/ BDI						R\$	776,39

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.03.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, BICA MOVEL, 1/4 DE VOLTA DA LINHA DUNA CLASSICA 1167.C64 DA DECA OU SIMILAR	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, BICA MOVEL, 1/4 DE VOLTA DA LINHA DUNA CLASSICA 1167.C64 DA DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	759,11 R\$		759,11
3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	R\$ 4,00	R\$	0,08
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,0960000	R\$ 18,91	R\$	1,81
88316		ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	R\$ 15,60	R\$	0,47
Total do Serviço S/ BDI						R\$	761,47

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.03.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATÓRIO 1173.C.CONF DA DECAMATIC ECO NA COR CROMADA DA DECA OU SIMILAR	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATÓRIO 1173.C.CONF DA DECAMATIC ECO NA COR CROMADA DA DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	812,57 R\$		812,57
3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	R\$ 4,00	R\$	0,08
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,0960000	R\$ 18,91	R\$	1,81
88316		ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	R\$ 15,60	R\$	0,47
Total do Serviço S/ BDI						R\$	814,93

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.03.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANOPLA DE ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO AMARELO DE 3/4", DA DECA OU SIMILAR	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		CANOPLA DE ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO AMARELO DE 3/4", DA DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000	27,99 R\$		27,99
3146		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0130000	R\$ 4,00	R\$	0,05
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 14,71	R\$	2,94
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,2000000	R\$ 18,91	R\$	3,78
		ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Total do Serviço S/ BDI						R\$	34,76

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.03.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO (300/ 500M) NA COR BRANCO DA LINHA CLEAN VELOX DA MARCA PREMISSE OU SIMILAR	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO (300/ 500M) NA COR BRANCO DA LINHA CLEAN VELOX DA MARCA PREMISSE	UN	1,0000000	39,50 R\$		39,50
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,1500000	R\$ 18,91	R\$	2,83
		ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Total do Serviço S/ BDI						R\$	42,33

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
09.04.03.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA NA COR BRANCO DA LINHA CLEAN VELOX DA MARCA PREMISSE OU SIMILAR	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA NA COR BRANCO DA LINHA CLEAN VELOX DA MARCA PREMISSE	UN	1,0000000	39,50 R\$		39,50
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,1500000	R\$ 18,91	R\$	2,83
		ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Total do Serviço S/ BDI						R\$	42,33

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
--------	--------	------------------------	--	--	--	--	--

09.04.03.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE MESA PARA SABONETE LIQUIDO DECAMATIC 2015.C DA DECA OU SIMILAR		UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		DISPENSER DE MESA PARA SABONETE LIQUIDO DECAMATIC 2015.C DA DECA		UN	1,0000000	534,67	R\$	534,67
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7000000	R\$ 18,91	R\$	13,23
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	547,90
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.03.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO PARA SER USADO COMO REFIL OU RESERVATORIO 800ML NA COR BRANCO DA LINHA CLEAN VELOX DA MARCA PREMISSE OU SIMILAR		UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO PARA SER USADO COMO REFIL OU RESERVATORIO 800ML NA COR BRANCO DA LINHA CLEAN VELOX DA MARCA PREMISSE		UN	1,0000000	39,50	R\$	39,50
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1500000	R\$ 18,91	R\$	2,83
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	42,33
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.03.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO SOBRE BANCADA, CRISTAL 4MM, 50x60CM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, DET.FL.511		UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
587		CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 "		KG	0,4620000	R\$ 34,57	R\$	15,97
1360		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M		M2	0,3150000	R\$ 20,55	R\$	6,47
7334		ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS		L	0,0540000	R\$ 10,21	R\$	0,55
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM		M2	0,3000000	R\$ 326,79	R\$	98,03
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5400000	R\$ 16,16	R\$	8,72
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5400000	R\$ 16,16	R\$	8,72
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	138,46
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.03.12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO SOBRE BANCADA, CRISTAL 4MM, 50x80CM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, DET.FL.511		UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
587		CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 "		KG	0,6160000	R\$ 34,57	R\$	21,29
1360		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M		M2	0,4200000	R\$ 20,55	R\$	8,63
7334		ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS		L	0,0720000	R\$ 10,21	R\$	0,73
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM		M2	0,4000000	R\$ 326,79	R\$	130,71
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7200000	R\$ 16,16	R\$	11,63
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7200000	R\$ 16,16	R\$	11,63
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	184,62
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.03.13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO, CRISTAL 4MM, 50x90CM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, DET.FL.511		UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
587		CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 "		KG	0,6930000	R\$ 34,57	R\$	23,95
1360		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M		M2	0,4725000	R\$ 20,55	R\$	9,70
7334		ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS		L	0,0810000	R\$ 10,21	R\$	0,82
11186		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM		M2	0,4500000	R\$ 326,79	R\$	147,05
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8100000	R\$ 16,16	R\$	13,08
88239		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8100000	R\$ 16,16	R\$	13,08
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	207,68
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						

09.04.03.14		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO RÍGIDO PARA LAVATÓRIO 1680.C.100.112 DA DECA OU SIMILAR	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		SIFÃO RÍGIDO PARA LAVATÓRIO 1680.C.100.112 DA DECA	UN	1,0000000		203,03 R\$		203,03
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	18,91 R\$		9,45
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		212,48
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.04.03.15		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDEIRO LINHA TARGA 2060 DA DECA OU SIMILAR	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		CABIDEIRO LINHA TARGA 2060 DA DECA OU SIMILAR	UN	1,0000000		72,40 R\$		72,40
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	15,60 R\$		4,68
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		77,08
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.01.01		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA TESTES	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA TESTES	UN	1,0000000	R\$	2.620,00 R\$		2.620,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		2.620,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.01.02		MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE E DIAMETRO	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE E DIAMETRO	UN	1,0000000	R\$	2.220,00 R\$		2.220,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		2.220,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.01.03		LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 950CFM/350PSI	H					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 950CFM/350PSI	H	1,0000000	R\$	1.650,00 R\$		1.650,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		1.650,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.01.04		TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 50 HP	H					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA ATÉ 50 HP	H	1,0000000	R\$	290,00 R\$		290,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		290,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.01.05		GERAÇÃO DE ENERGIA COM GERADOR 40KVA	H					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		GERAÇÃO DE ENERGIA COM GERADOR 40KVA	H	1,0000000	R\$	340,00 R\$		340,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		340,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.01.06		DESINFECÇÃO DO POÇO	GI					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
VM&F		DESINFECÇÃO DO POÇO	GI	1,0000000	R\$	520,00 R\$		520,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		520,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.01.07		TAMPA PARA O POÇO	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		TAMPA PARA O POÇO	UN	1,0000000	R\$	400,00 R\$		400,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		400,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.01.08		LAJE DE PROTEÇÃO (2,00M X 2,00M X 0,15M)	GI					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		LAJE DE PROTEÇÃO (2,00M X 2,00M X 0,15M)	GI	1,0000000	R\$	1.450,00 R\$		1.450,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		1.450,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
09.05.02.01		CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSO, 9HP, 220V, TRIFASICA, VAZÃO = 8.000LH, HMT=140,00 MCA	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSO, 9HP, 220V, TRIFASICA, VAZÃO = 8.000LH, HMT=140,00 MCA	UN	1,0000000	R\$	13.980,00 R\$		13.980,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$		13.980,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.02.02		QUADRO DE COMANDO (CHAVE COMPENSADORA AUTOMATICA) 9HP, 220V, TRIFASICO, COM HORIMETRO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		QUADRO DE COMANDO (CHAVE COMPENSADORA AUTOMATICA) 9HP, 220V, TRIFASICO, COM HORIMETRO	UN	1,0000000	R\$ 8.710,00	R\$ 8.710,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	8.710,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.02.03		EDUTOR, F°G°, Ø 2", RL	M	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		EDUTOR, F°G°, Ø 2", RL	M	1,0000000	R\$ 145,00	R\$ 145,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	145,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.02.05		TUBO GUIA PVC 3/4" (MEDIR NÍVEIS DE ÁGUA DO POÇO)	M	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		TUBO GUIA PVC 3/4" (MEDIR NÍVEIS DE ÁGUA DO POÇO)	M	1,0000000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	12,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.02.06		CAVALETE PARA POÇO 2", COM HIDROMETRO E DISPOSITIVO PARA COLETA DE ÁGUA	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		CAVALETE PARA POÇO 2", COM HIDROMETRO E DISPOSITIVO PARA COLETA DE ÁGUA	UN	1,0000000	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	5.490,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.02.07		ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA CONF. PORTARIA 2914/11 MS	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA CONF. PORTARIA 2914/11 MS	UN	1,0000000	R\$ 2.330,00	R\$ 2.330,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	2.330,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.02.08		INSTALAÇÃO E ACABAMENTO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		INSTALAÇÃO E ACABAMENTO	UN	1,0000000	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	4.400,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.03.01		OUTORGA DE USO (AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO POÇO) - RESOLUÇÃO SEMADE 21/1015	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		OUTORGA DE USO (AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO POÇO) - RESOLUÇÃO SEMADE 21/1015	UN	1,0000000	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	5.000,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.04.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR MODELO ACQUACLOR 50 OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR MODELO ACQUACLOR 50 OU SIMILAR	UN	1,0000000	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	5.300,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
09.05.05.07		MURETA EM ALVENARIA DE (1,20X2,10)M PARA QUADRO DE COMANDO, REVESTIDO E PINTURA LATEX ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
7258		TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	55,6500000	R\$ 0,38	R\$ 21,14
87335		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,0199500	R\$ 351,30	R\$ 7,00
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900000	R\$ 19,33	R\$ 9,47
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4900000	R\$ 15,60	R\$ 7,64

0401001100	ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENÇA DE AGUA) /M3	m3	0,1700000	R\$	62,40	R\$	10,60
0401001109	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE /M2	M2	0,4800000	R\$	23,40	R\$	11,23
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,1000000	R\$	37,41	R\$	3,74
0601003006	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3	M3	0,0200000	R\$	102,52	R\$	2,05
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,2900000	R\$	3,18	R\$	23,18
0701000102	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM /M2	M2	0,4800000	R\$	19,93	R\$	9,56
0701000109	IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 /M2	M2	0,4800000	R\$	14,93	R\$	7,16
0801000105	ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO COMUM (5X10X20)CM, 1 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 30CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2	M2	2,5800000	R\$	221,00	R\$	570,18
1501000102	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM /M2	M2	6,8100000	R\$	38,53	R\$	262,38
88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	6,8100000	R\$	2,18	R\$	14,84
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,8100000	R\$	11,66	R\$	79,40
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,0000000	R\$	155,34	R\$	155,34
100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,5000000	R\$	33,83	R\$	84,57
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0200000	R\$	257,26	R\$	5,14
Total do Serviço S/ BDI					R\$		1.284,62

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
10.01.01		FORNECIMENTO DE ASPERSOR SPRAY "MODELO-US400" ESC. P/ IRRIGAÇÃO	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE ASPERSOR SPRAY "MODELO-US400" ESC. P/ IRRIGAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	34,15	34,15
Total do Serviço S/ BDI						R\$	34,15

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
10.01.02		FORNECIMENTO DE BOCAL SPRAY AJUSTAVEL "MODELO-VAM"	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE BOCAL SPRAY AJUSTAVEL "MODELO-VAM"	UN	1,0000000	R\$	17,14	17,14
Total do Serviço S/ BDI						R\$	17,14

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
10.01.03		FORNECIMENTO DE VALVULA SOLENOIDE 1" DVF	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE VALVULA SOLENOIDE 1" DVF	UN	1,0000000	R\$	378,98	378,98
Total do Serviço S/ BDI						R\$	378,98

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
10.01.04		FORNECIMENTO DE CAIXA DE VALVULAS 6"	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE CAIXA DE VALVULAS 6"	UN	1,0000000	R\$	477,71	477,71
Total do Serviço S/ BDI						R\$	477,71

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
10.01.05		FORNECIMENTO DE CONTROLADOR 8 EST. AUTDOOR 220V	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE CONTROLADOR 8 EST. AUTDOOR 220V	UN	1,0000000	R\$	1.971,34	1.971,34
Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.971,34

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.06		FORNECIMENTO DE MODULO LNK WIFI RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE MODULO LNK WIFI RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 1.388,54	R\$		1.388,54
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		1.388,54
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.07		FORNECIMENTO DE TUBO SWING TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE TUBO SWING TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 414,01	R\$		414,01
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		414,01
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.08		FORNECIMENTO DE CONECTOR DE GOTEJO 17MM TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE CONECTOR DE GOTEJO 17MM TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 6,05	R\$		6,05
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		6,05
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.09		FORNECIMENTO DE SBE 07503 TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE SBE 07503 TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 3,61	R\$		3,61
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		3,61
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.10		FORNECIMENTO DE CONECTOR SBA 050 TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE CONECTOR SBA 050 TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 3,98	R\$		3,98
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		3,98
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.11		FORNECIMENTO DE SBE 05003 TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE SBE 05003 TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 3,88	R\$		3,88
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		3,88
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.12		FORNECIMENTO DE SENSOR DE CHUVA "MODELO-RSD" TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE SENSOR DE CHUVA "MODELO-RSD" TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 445,86	R\$		445,86
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		445,86
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.13		FORNECIMENTO DE FILTRO DE DISCO DE 2" TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE FILTRO DE DISCO DE 2" TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 796,18	R\$		796,18
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		796,18
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.14		FORNECIMENTO DE ADAPTADOR P/ TUBO GOTEJADOR 1/2" TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE ADAPTADOR P/ TUBO GOTEJADOR 1/2" TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 106,40	R\$		106,40
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		106,40
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.15		FORNECIMENTO DE REGULADOR DE PRESSÃO "MODELO-30 PSI" MEDIA VAZAO	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE REGULADOR DE PRESSÃO "MODELO-30 PSI" MEDIA VAZAO	UN		1,0000000	R\$ 1.388,54	R\$		1.388,54
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		1.388,54
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					SEM DESONERAÇÃO		
10.01.16		FORNECIMENTO DE GOTEJADOR EM COBRE RB 3,4 IPH TIPO RAIN BIRD	UN		Quant.	Preço Unit	Sub-Total		
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO DE GOTEJADOR EM COBRE RB 3,4 IPH TIPO RAIN BIRD	UN		1,0000000	R\$ 3.694,26	R\$		3.694,26
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		3.694,26

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.02.01		FORNECIMENTO DE FIO ELÉTRICO DE UM CONDUTOR REVESTIDO A PVC 1,5MM2 FLEXIVEL (100MTS)	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE FIO ELÉTRICO DE UM CONDUTOR REVESTIDO A PVC 1,5MM2 FLEXIVEL (100MTS)	UN	1,0000000	R\$ 239,79	R\$ 239,79
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	239,79
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.02.02		FORNECIMENTO DE FIO ELETRICO DE UM CONDUTOR REVESTIDO A PVC 2,5MM2 FLEXIVEL (100MTS)	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE FIO ELETRICO DE UM CONDUTOR REVESTIDO A PVC 2,5MM2 FLEXIVEL (100MTS)	UN	1,0000000	R\$ 429,93	R\$ 429,93
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	429,93
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.02.03		FORNECIMENTO DE CANO FLEXIVEL "ELETRODUTO 1/2" (50MTS)	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE CANO FLEXIVEL "ELETRODUTO 1/2" (50MTS)	UN	1,0000000	R\$ 477,70	R\$ 477,70
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	477,70
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.02.04		FORNECIMENTO DE CANO FLEXIVEL "ELETRODUTO 3/4" (25MTS)	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE CANO FLEXIVEL "ELETRODUTO 3/4" (25MTS)	UN	1,0000000	R\$ 175,16	R\$ 175,16
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	175,16
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.02.05		FORNECIMENTO DE PARTIDA PARA NB 230-BI- COM RELE 24V	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE PARTIDA PARA NB 230-BI- COM RELE 24V	UN	1,0000000	R\$ 748,41	R\$ 748,41
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	748,41
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.02.06		FORNECIMENTO DE BOIA DE NIVEL ELETRICA PARA COMANDO 230-BI	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE BOIA DE NIVEL ELETRICA PARA COMANDO 230-BI	UN	1,0000000	R\$ 286,62	R\$ 286,62
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	286,62
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.03.01		FORNECIMENTO TUBO IRRIGA-LF PN 60 PBL 25MMX6,0M	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO TUBO IRRIGA-LF PN 60 PBL 25MMX6,0M	UN	1,0000000	R\$ 31,84	R\$ 31,84
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	31,84
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.03.02		FORNECIMENTO TUBO IRRIGA-LF PN 60 PBL 32MMX6,0M	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO TUBO IRRIGA-LF PN 60 PBL 32MMX6,0M	UN	1,0000000	R\$ 47,77	R\$ 47,77
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	47,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.03.03		FORNECIMENTO TUBO IRRIGA-LF PN 60 PBL 50MMX6,0M	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO TUBO IRRIGA-LF PN 60 PBL 50MMX6,0M	UN	1,0000000	R\$ 82,80	R\$ 82,80
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	82,80
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
10.03.04		FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CONEXÕES	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CONEXÕES	UN	1,0000000	R\$ 7.961,78	R\$ 7.961,78

		Total do Serviço S/ BDI				R\$		7.961,78	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
10.04.01		FORNECIMENTO DE BOMBA PRESSURIZADORA 9,5M/HRS - 230 BI	UN	SEM DESONERAÇÃO					
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		
		FORNECIMENTO DE BOMBA PRESSURIZADORA 9,5M/HRS - 230 BI	UN	1,0000000	R\$	4.458,60	R\$	4.458,60	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	4.458,60	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
10.04.02		FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE RECALQUIE EM PVC 50MM COM RESPECTIVAS CONEXÕES DE LIGAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO					
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		
		FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE RECALQUIE EM PVC 50MM COM RESPECTIVAS CONEXÕES DE LIGAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	2.229,83	R\$	2.229,83	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	2.229,83	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
10.04.03		FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SUCÇÃO EM PVC 50MM COM RESPECTIVAS CONEXÕES DE LIGAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO					
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		
		FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SUCÇÃO EM PVC 50MM COM RESPECTIVAS CONEXÕES DE LIGAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	1.592,36	R\$	1.592,36	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	1.592,36	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
10.05.01		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DA IRRIGAÇÃO E HIDRAULICA	UN	SEM DESONERAÇÃO					
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		
		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DA IRRIGAÇÃO E HIDRAULICA	UN	1,0000000	R\$	7.205,03	R\$	7.205,03	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	7.205,03	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
10.05.02		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DA AUTOMAÇÃO, BOMBAS E FILTROS	UN	SEM DESONERAÇÃO					
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		
		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DA AUTOMAÇÃO, BOMBAS E FILTROS	UN	1,0000000	R\$	3.409,33	R\$	3.409,33	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	3.409,33	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.01.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE HIDRANTE DE SOBREPOR NAS DIMENSÕES DE (1,70X0,80X0,20)M EM AÇO AISI 304 E PORTA DE VIDRO 8MM	UN	SEM DESONERAÇÃO					
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE HIDRANTE DE SOBREPOR NAS DIMENSOES DE (1,70X0,80X0,20)M EM AÇO INOX AISI 304 E PORTA DE VIDRO 8MM	UN	1,0000000	R\$	2.100,00	R\$	2.100,00	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	2.100,00	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.01.05		REMOÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO, DN 2 1/2", INCLUINDO CONEXOES	M	SEM DESONERAÇÃO					
	88267	Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	R\$	18,91	R\$	11,34	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	11,34	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.01.06		REMOÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO, DN 3", INCLUINDO CONEXOES	M	SEM DESONERAÇÃO					
	88267	Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	R\$	18,91	R\$	11,34	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	11,34	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.01.07		REMOÇÃO DE TUBOS GALVANIZADO, DN 4", INCLUINDO CONEXOES	M	SEM DESONERAÇÃO					
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total		

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	R\$	18,91	R\$	11,34
Total do Serviço S/ BDI						R\$	11,34
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.01.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA A TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTE	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		SUPORTE METALICO PARA TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTE	UN	1,0000000	R\$	30,00	R\$ 30,00
7583		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	R\$	0,25	R\$ 0,50
88243		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	18,71	R\$ 9,35
Total do Serviço S/ BDI						R\$	39,85
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.02.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" LINHA VERMELHA, PARA CONDUZIR CABEAMENTO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		ELETRODUTO 3/4" LINHA VERMELHA, PARA CONDUZIR CABEAMENTO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	1,1500000	R\$	4,58	R\$ 5,26
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	21,57	R\$ 6,47
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$	16,61	R\$ 4,98
Total do Serviço S/ BDI						R\$	16,71
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.02.04		CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX FLEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, PI DISTRIBUICAO - FORN. INST. /M	M	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		CABO DE COBRE FLEX. ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, DA PRYSMIAN	M	1,0270000	R\$	6,38	R\$ 6,55
3467		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 20M (SINAPI 20111/20) /M	M	0,0500000	R\$	0,26	R\$ 0,01
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0062500	R\$	21,57	R\$ 0,13
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0062500	R\$	15,60	R\$ 0,09
Total do Serviço S/ BDI						R\$	6,78
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.04.05		EXTINTOR SOBRE RODAS DE PO QUIMICO SECO - 20KG	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		EXTINTOR SOBRE RODAS DE PO QUIMICO SECO - 20KG	UN	1,0000000	R\$	1.980,00	R\$ 1.980,00
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	19,33	R\$ 9,66
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	15,60	R\$ 7,80
Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.997,46
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.04.06		EXTINTOR SOBRE RODAS DE EXPUMA MECANICA - 50L	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		EXTINTOR SOBRE RODAS DE EXPUMA MECANICA - 50L	UN	1,0000000	R\$	7.890,00	R\$ 7.890,00
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	19,33	R\$ 9,66
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	15,60	R\$ 7,80
Total do Serviço S/ BDI						R\$	7.907,46
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.04.07		SUPORTE PARA EXTINTOR DE PAREDE	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		SUPORTE PARA EXTINTOR DE PAREDE	UN	1,0000000	R\$	6,00	R\$ 6,00
7583		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	R\$	0,25	R\$ 0,50
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	15,60	R\$ 7,80
Total do Serviço S/ BDI						R\$	14,30

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
11.04.08		SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO TRIPÉ BICROMATIZADO PARA EXTINTOR DE ÁGUA UN					SEM DESONERAÇÃO				
		PRESSURIZADO 10L					Quant.	Preço Unit			Sub-Total
		Materiais / Serviços									
		SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO TRIPÉ BICROMATIZADO PARA EXTINTOR DE ÁGUA UN					1,0000000	R\$	55,00	R\$	55,00
88316		PRESSURIZADO 10L					0,3000000	R\$	15,60	R\$	4,68
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
		Total do Serviço S/ BDI								R\$	59,68
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
11.04.09		SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO TRIPÉ BICROMATIZADO PARA EXTINTOR 4/6KG UN					SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços					Quant.	Preço Unit			Sub-Total
		SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO TRIPÉ BICROMATIZADO PARA EXTINTOR 4/6KG UN					1,0000000	R\$	55,00	R\$	55,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					0,3000000	R\$	15,60	R\$	4,68
		Total do Serviço S/ BDI								R\$	59,68
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
11.05.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S1) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUIVEL UN					SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços					Quant.	Preço Unit			Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S1) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUIVEL UN					1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60
		Total do Serviço S/ BDI								R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
11.05.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S2) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUIVEL UN					SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços					Quant.	Preço Unit			Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S2) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUIVEL UN					1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60
		Total do Serviço S/ BDI								R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
11.05.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE (S1/S2) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO-EXTINGUIVEL UN					SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços					Quant.	Preço Unit			Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE (S1/S2) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUIVEL UN					1,0000000	R\$	30,00	R\$	30,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60
		Total do Serviço S/ BDI								R\$	32,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
11.05.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S3) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUIVEL UN					SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços					Quant.	Preço Unit			Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S3) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUIVEL UN					1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60

Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
11.05.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S8) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA UMA ESCADA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR , FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S8) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA UMA ESCADA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR , FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN			
				1,0000000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$ 15,60	R\$ 2,60
Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
11.05.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S9) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA UMA ESCADA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR , FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S9) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA UMA ESCADA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR , FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN			
				1,0000000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$ 15,60	R\$ 2,60
Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
11.05.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE (S8/S9) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA UMA ESCADA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE (S8/S9) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA UMA ESCADA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN			
				1,0000000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$ 15,60	R\$ 2,60
Total do Serviço S/ BDI					R\$	32,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
11.05.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S11) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA UMA ESCADA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S11) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA UMA ESCADA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN			
				1,0000000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$ 15,60	R\$ 2,60
Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
11.05.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S12) INDICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S12) INDICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA, DIMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN			
				1,0000000	R\$ 15,00	R\$ 15,00
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$ 15,60	R\$ 2,60
Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				

11.05.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S13) INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIAMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S13) INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIAMENSÃO 300X150MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
Total do Serviço S/ BDI				
Quant.	Preço Unit			Sub-Total
1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00
0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60
			R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
11.05.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S17) INDICAÇÃO NÚMERO DO PAVIMENTO, DIMENSÃO 200X200MM, QUADRADO FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S17) INDICAÇÃO NÚMERO DO PAVIMENTO, DIMENSÃO 200X200MM, QUADRADO FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
Total do Serviço S/ BDI				
Quant.	Preço Unit			Sub-Total
1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00
0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60
			R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
11.05.12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (S18) INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO, DIMENSÃO 250X125MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		PLACA DE SINALIZAÇÃO (S18) INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO, DIMENSÃO 250X125MM, RETANGULAR FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
Total do Serviço S/ BDI				
Quant.	Preço Unit			Sub-Total
1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00
0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60
			R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
11.05.13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO (M1), DIMENSÃO 400X600MM, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		PLACA DE INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO (M1), DIMENSÃO 400X600MM, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
Total do Serviço S/ BDI				
Quant.	Preço Unit			Sub-Total
1,0000000	R\$	50,00	R\$	50,00
0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60
			R\$	52,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
11.05.14		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO (M2), DIMENSÃO 400X200MM, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		
		PLACA DE INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO (M2), DIMENSÃO 400X200MM, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
Total do Serviço S/ BDI				
Quant.	Preço Unit			Sub-Total
1,0000000	R\$	50,00	R\$	50,00
0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60
			R\$	52,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

11.05.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AVISO "VERIFIQUE SE O ELEVADOR ESTÁ PARADO NESTE ANDAR" (M5), DIMENSÃO 400X200MM, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	PLACA DE AVISO "VERIFIQUE SE O ELEVADOR ESTÁ PARADO NESTE ANDAR" (M5), DIMENSÃO 400X200MM, RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
			Sub-Total
		1,0000000	R\$ 30,00 R\$ 30,00
		0,1670000	R\$ 15,60 R\$ 2,60
			R\$ 32,60

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
11.05.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE AVISO QUE "EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE ELEVADOR, USE ESCADAS" (P4), DIMENSÃO 404MM, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	PLACA DE AVISO QUE "EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE ELEVADOR, USE ESCADAS" (P4), DIMENSÃO 404MM, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
			Sub-Total
		1,0000000	R\$ 30,00 R\$ 30,00
		0,1670000	R\$ 15,60 R\$ 2,60
			R\$ 32,60

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
11.05.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ALARME SONORO (E1), DIMENSÃO 200X200MM, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	PLACA ALARME SONORO (E1), DIMENSÃO 200X200MM, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
			Sub-Total
		1,0000000	R\$ 15,00 R\$ 15,00
		0,1670000	R\$ 15,60 R\$ 2,60
			R\$ 17,60

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
11.05.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (E2), DIMENSÃO 135X270MM, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	PLACA COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (E2), DIMENSÃO 135X270MM, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
			Sub-Total
		1,0000000	R\$ 15,00 R\$ 15,00
		0,1670000	R\$ 15,60 R\$ 2,60
			R\$ 17,60

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
11.05.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO (E3), DIMENSÃO 135X270MM, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
	PLACA COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO (E3), DIMENSÃO 135X270MM, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
	Total do Serviço S/ BDI		
		Quant.	Preço Unit
			Sub-Total
		1,0000000	R\$ 15,00 R\$ 15,00
		0,1670000	R\$ 15,60 R\$ 2,60
			R\$ 17,60

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
11.05.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXTINTOR DE INCÊNDIO (E5), DIMENSÃO 200X200MM, SÍMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	SEM DESONERAÇÃO
	Materiais / Serviços		
		Quant.	Preço Unit
			Sub-Total

		PLACA EXTINTOR DE INCÊNDIO (E5), DIMENSÃO 200X200MM, SÍMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN						
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00	
		Total do Serviço S/ BDI		0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60	
							R\$	17,60	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.05.21		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE (E7), DIMENSÃO 200X200MM, SÍMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE (E7), DIMENSÃO 200X200MM, SÍMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.05.22		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARRETA (E11), DIMENSÃO 200X200MM, SÍMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		PLACA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CARRETA (E11), DIMENSÃO 200X200MM, SÍMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHA, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE - AUTO EXTINGUÍVEL	UN	1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.05.23		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO (A5), DIMENSÃO 300MM, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		PLACA CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO (A5), DIMENSÃO 300MM, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	UN	1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.05.24		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA NUMERAÇÃO DE HIDRANTE 1 AO 25, DIMENSÃO 75X150MM, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		PLACA NUMERAÇÃO DE HIDRANTE 1 AO 25, DIMENSÃO 75X150MM, SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	UN	1,0000000	R\$	250,00	R\$	250,00	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1750000	R\$	15,60	R\$	65,13	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	315,13	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.05.25		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PROIBIDO FUMAR, DIMENSÃO 300X200MM, SÍMBOLO RETANGULAR	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		PLACA DE PROIBIDO FUMAR, DIMENSÃO 300X200MM, SÍMBOLO RETANGULAR	UN	1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
11.05.26		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PROIBIDO O USO DE CELULAR NESTA ÁREA, DIMENSÃO 300X200MM, SÍMBOLO RETANGULAR	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		PLACA DE PROIBIDO O USO DE CELULAR NESTA ÁREA, DIMENSÃO 300X200MM, SÍMBOLO RETANGULAR	UN	1,0000000	R\$	15,00	R\$	15,00	
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$	15,60	R\$	2,60	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	17,60	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.05.27		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PROIBIDO O USO DE QUAISQUER OBJETO QUE PRODUZA FAÍSCA, DIMENSÃO 300X200MM, SIMBOLO RETANGULAR	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PLACA DE PROIBIDO O USO DE QUAISQUER OBJETO QUE PRODUZA FAÍSCA, DIMENSÃO 300X200MM, SIMBOLO RETANGULAR	UN	1,0000000	R\$	15,00	R\$ 15,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$	15,60	R\$ 2,60
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	17,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.05.28		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA PLACA DUAS FACES SUSPensa NO TETO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA PLACA DUAS FACES SUSPensa NO TETO	UN	1,0000000	R\$	20,00	R\$ 20,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1670000	R\$	15,60	R\$ 2,60
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	22,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.06.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA JOCKEY, MOD. MA 202, POTENCIA 2CV TRIFÁSICO, KSB OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		BOMBA JOCKEY MOD. MA 202 POTENCIA 2CV TRIFÁSICO, KSB OU SIMILAR	UN	1,0000000	R\$	2.380,00	R\$ 2.380,00
	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0,0010000	R\$	999,32	R\$ 0,99
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	R\$	18,91	R\$ 47,27
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	R\$	14,71	R\$ 73,55
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	2.501,81
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.06.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PRINCIPAL MODELO 40-125, POTENCIA 10CV TRIFASICO,KSB OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		BOMBA PRINCIPAL MODELO 40-125, POTENCIA 10CV TRIFASICO, KSB OU SIMILAR	UN	1,0000000	R\$	7.415,00	R\$ 7.415,00
	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0,0010000	R\$	999,32	R\$ 0,99
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	R\$	18,91	R\$ 47,27
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	R\$	14,71	R\$ 73,55
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	7.536,81
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.06.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DIN 2440 GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/2" (NBR 5580) ESPESSURA 3,25MM, INCLUINDO CONEXÕES	M	SEM DESONERAÇÃO			
1096		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M (SINAPI - 3148/50) /M	M	1,9600000	R\$	0,30	R\$ 0,58
	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,4000000	R\$	41,60	R\$ 58,24
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	R\$	18,91	R\$ 34,03
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	R\$	15,60	R\$ 28,08
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	120,93
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
11.06.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4"x1.1/2"	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 4" X 1 1/2"	UN	1,0000000	R\$	190,00	R\$ 190,00
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	18,91	R\$ 9,45
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	14,71	R\$ 7,35
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	206,80
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					

11.08.02	COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (REDE DE HIDRANTES E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO), COM EMISSÃO DE LAUDO E ART	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Materials / Serviços					
	COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (REDE DE HIDRANTES E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO), COM EMISSÃO DE LAUDO E ART	UN	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
			1,0000000	R\$	1.800,00	R\$ 1.800,00
	Total do Serviço S/ BDI				R\$	1.800,00

12.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS GN TUBOS MULTICAMADA COM CAMADA INTERNA PEX, CAMADA DE ADESIVO, CAMADA DE ALUMINIO, CAMADA DE ADESIVO E CAMADA EXTERNA DE PE - DIAMETRO 16MM INCLUSO SOLDAS E CONEXÕES	M	SEM DESONERAÇÃO			
	Material / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	TUBULAÇÃO DE GAS GN TUBOS MULTICAMADA COM CAMADA INTERNA PEX, CAMADA DE ADESIVO, CAMADA DE ALUMINIO, CAMADA DE ADESIVO E CAMADA EXTERNA DE PE - DIAMETRO 16MM INCLUSO SOLDAS E CONEXÕES	M	1,2000000	R\$	60,00	R\$ 72,00
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064000	R\$	14,71	R\$ 3,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064000	R\$	18,91	R\$ 3,90
	Total do Serviço S/ BDI				R\$	78,93

12.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS GN TUBOS MULTICAMADA COM CAMADA INTERNA PEX, CAMADA DE ADESIVO, CAMADA DE ALUMINIO, CAMADA DE ADESIVO E CAMADA EXTERNA DE PE - DIAMETRO 20MM INCLUSO SOLDAS E CONEXÕES	M	SEM DESONERAÇÃO			
	Material / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	TUBULAÇÃO DE GAS GN TUBOS MULTICAMADA COM CAMADA INTERNA PEX, CAMADA DE ADESIVO, CAMADA DE ALUMINIO, CAMADA DE ADESIVO E CAMADA EXTERNA DE PE - DIAMETRO 20MM INCLUSO SOLDAS E CONEXÕES	M	1,2000000	R\$	80,00	R\$ 96,00
	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064000	R\$	14,71	R\$ 3,03
	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064000	R\$	18,91	R\$ 3,90
Total do Serviço S/ BDI				R\$	102,90	

12.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS GN TUBOS MULTICAMADA COM CAMADA INTERNA PEX, CAMADA DE ADESIVO, CAMADA DE ALUMINIO, CAMADA DE ADESIVO E CAMADA EXTERNA DE PE - DIAMETRO 26MM INCLUSO SOLDAS E CONEXÕES	M	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	TUBULAÇÃO DE GAS GN TUBOS MULTICAMADA COM CAMADA INTERNA PEX, CAMADA DE ADESIVO, CAMADA DE ALUMINIO, CAMADA DE ADESIVO E CAMADA EXTERNA DE PE - DIAMETRO 26MM INCLUSO SOLDAS E CONEXÕES	M	1,2000000	R\$	101,28	R\$ 121,53
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2268000	R\$	14,71	R\$ 3,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2268000	R\$	18,91	R\$ 4,28
Total do Serviço S/ BDI					R\$	129,14

12.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GAS GN TUBOS MULTICAMADA COM CAMADA INTERNA PEX, CAMADA DE ADESIVO, CAMADA DE ALUMINIO, CAMADA DE ADESIVO E CAMADA EXTERNA DE PE - DIAMETRO 32MM INCLUSO SOLDAS E CONEXÕES	M	SEM DESONERAÇÃO		
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Tota

		TUBULAÇÃO DE GAS GN TUBOS MULTICAMADA COM CAMADA INTERNA PEX, CAMADA DE ADESIVO, CAMADA DE ALUMINIO, CAMADA DE ADESIVO E CAMADA EXTERNA DE PE - DIAMETRO 32MM INCLUSO SOLDAS E CONEXÕES	M	1,2000000	R\$	110,00	R\$	132,00
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2358000	R\$	14,71	R\$	3,46
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2358000	R\$	18,91	R\$	4,45
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	139,91
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
12.05		LAUDO E ART - INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS	UN			SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		LAUDO E ART - INSTALAÇÃO DA REDE DE GÁS	UN	1,0000000	R\$	350,00	R\$	350,00
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	350,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
12.06		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	UN			SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	UN	1,0000000	R\$	6.930,00	R\$	6.930,00
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	6.930,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
13.03		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA RASPADA DA BRANNO OU SIMILAR	M2			SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		SELADOR - MICRO REVESTIMENTO DA BRANNO OU SIMILAR	L	0,3736000	R\$	11,87	R\$	4,43
		BRANNO FINO	KG	2,5292000	R\$	3,60	R\$	9,10
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8260000	R\$	20,44	R\$	16,88
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	30,41
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
13.04		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10CM CINZA CLARO MESH DA ELIANE OU SIMILAR, COM JUNTA A PRUMO, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE EM PO (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT OU SIMILAR) INCLUSIVE REJUNTE L-FLEX DA PORTOCOL OU SIMILAR	M2			SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		REJUNTE L-FLEX PORTOKOLL	KG	0,4200000	R\$	6,40	R\$	2,68
1381		ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	R\$	0,50	R\$	2,43
		CERAMICA 10X10CM CINZA CLARO MESH DA ELIANE	M2	1,0600000	R\$	51,89	R\$	55,00
88256		AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200000	R\$	19,27	R\$	13,87
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	R\$	15,60	R\$	5,92
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	79,90
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
13.06		HIDROJATEAMENTO EM PAREDE DE CONCRETO COM AGUA	M2			SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
99814		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,0000000	R\$	1,39	R\$	1,39
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	1,39
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
13.07		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ESPESSURA DE 2CM INCLUSIVE ADESIVO DE LIGAÇÃO ENTRE SUPERFICIE DE CONCRETO E ARGAMASSA	M2			SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		BIANCO	KG	2,5000000	R\$	11,38	R\$	28,45
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0243000	R\$	44,00	R\$	1,06
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,7200000	R\$	0,46	R\$	4,47
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	R\$	19,33	R\$	11,59
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	R\$	15,60	R\$	14,04
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	59,61
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
13.08		TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2			SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,1500000	R\$	0,46	R\$	0,06
1380		CIMENTO BRANCO	KG	0,1500000	R\$	2,69	R\$	0,40

3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,1700000	R\$	3,07	R\$	0,52
11849	COLA BRANCA BASE PVA	L	0,1000000	R\$	14,39	R\$	1,43
26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0400000	R\$	14,57	R\$	0,58
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	19,33	R\$	19,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$	15,60	R\$	7,80
Total do Serviço S/ BDI					R\$		30,12

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
13.09		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SIKA SILICONE W, HIDROFUGANTE SILANO E SILOXANO A BASE AQUOSA PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS DE PENETRAÇÃO DE MEDIA 02 DEMAOS DA SIKA OU SIILAR	M2			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		SIKA SILICONE W	L	0,6000000	R\$ 27,26	R\$	16,35
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	R\$ 20,44	R\$	7,35
100301		AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	R\$ 16,42	R\$	2,95
Total do Serviço S/ BDI						R\$	26,65

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
13.11		PERFIL ALUMINIO ANODIZADO PRETO 1X1CM (ARREIMATE RODAPE)	M			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
586		CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 "	M	1,0000000	R\$ 20,32	R\$	20,32
88256		AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	R\$ 19,27	R\$	11,56
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 15,60	R\$	6,24
Total do Serviço S/ BDI						R\$	38,12

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
13.12		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA POLIÉSTER LAZZURIL EM ESTRUTURAS METALICAS INCLUSIVE LIXAMENTO DA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR	M2			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		MASSA POLIÉSTER LAZZURIL DA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR	KG	0,5900000	R\$ 30,66	R\$	18,08
		LIXA P80	UN	0,5000000	R\$ 2,09	R\$	1,04
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	R\$ 20,44	R\$	7,15
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R\$ 15,60	R\$	3,90
Total do Serviço S/ BDI						R\$	30,17

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
13.13		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA POLIÉSTER LAZZURIL EM FIBRA DE VIDRO INCLUSIVE LIXAMENTO DA SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR	M2			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		MASSA POLIÉSTER LAZZURIL DA SHERWIN WILLIAMS	KG	0,5900000	R\$ 30,66	R\$	18,08
		LIXA P80	UN	0,5000000	R\$ 2,09	R\$	1,04
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	R\$ 20,44	R\$	7,15
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	R\$ 15,60	R\$	3,90
Total do Serviço S/ BDI						R\$	30,17

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
13.14		PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
100761		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,0000000	R\$ 33,77	R\$	33,77
Total do Serviço S/ BDI						R\$	33,77

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
14.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS FIXADOS EM PERFIL METÁLICO (SUPORTE FIXO, CONECTOR E TIRANTE EM ARAME GALVANIZADO)	M2			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS FIXADOS EM PERFIL METÁLICO (SUPORTE FIXO, CONECTOR E TIRANTE EM ARAME GALVANIZADO)	M2	1,0000000	R\$ 52,01	R\$	52,01
Total do Serviço S/ BDI						R\$	52,01

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
14.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL METALICO TILE CLIP-IN NAS DIMENSÕES DE 625X625MM LISO NA COR BRANCO, COM SISTEMA DE PERFIS OCLUSOS COM SISTEMA DE JUNTAS SECAS BISOTADAS ENTRE OS PANEIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORRO MODULAR REMOVIVEL DA HUNTER DOUGLAS NA COR BRANCA	M2	1,0000000	R\$	97,35	R\$ 97,35
		ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, ACESSORIOS E MÃO DE OBRA	M2	1,0000000	R\$	45,00	R\$ 45,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	142,35
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
14.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE FIBROCIMENTO FIXADOS EM PERFIL METÁLICO (SUPORTE FIXO, CONECTOR E TIRANTE EM ARAME GALVANIZADO)	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE FIBROCIMENTO FIXADOS EM PERFIL METÁLICO (SUPORTE FIXO, CONECTOR E TIRANTE EM ARAME GALVANIZADO)	M2	1,0000000	R\$	95,09	R\$ 95,09
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	95,09
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
14.06		FORNECIMENTO DE ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO 60X60CM DA PLACO OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO DE ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO 60X60CM DA PLACO OU SIMILAR	UN	1,0000000	R\$	80,00	R\$ 80,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	80,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
14.07		INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO 60X60CM DA PLACO OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88269		GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	21,89	R\$ 21,89
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	15,60	R\$ 15,60
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	37,49
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
14.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SANCA (60X40)MM EM PLACAS DE FIBROCIMENTO FIXADOS EM PERFIL METALICO (SUPORTE FIXO, CONECTOR E TIRANTE EM ARAME GALVANIZADO)	M	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SANCA (60X40)MM EM PLACAS DE FIBROCIMENTO FIXADOS EM PERFIL METALICO (SUPORTE FIXO, CONECTOR E TIRANTE EM ARAME GALVANIZADO)	M	1,0000000	R\$	100,49	R\$ 100,49
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	100,49
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
14.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO SUPERIOR DAS CAIXA PLENUM DA BILHETERIA COM PANEIS TIPO WALL COM PLACAS TIPO WALL (SEMI AMIANTO), LAMINAS DE PINUS E MIOLO DE SARRAFO TIPO PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR DE FIXAÇÃO	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO SUPERIOR DAS CAIXA PLENUM DA BILHETERIA COM PANEIS TIPO WALL COM PLACAS TIPO WALL (SEMI AMIANTO), LAMINAS DE PINUS E MIOLO DE SARRAFO TIPO PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR DE FIXAÇÃO	M2	1,0000000	R\$	140,00	R\$ 140,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	140,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
14.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO SUPERIOR DAS CAIXA PLENUM DO SANITARIO (ENTRADA) COM PANEIS TIPO WALL COM PLACAS TIPO WALL (SEMI AMIANTO), LAMINAS DE PINUS E MIOLO DE SARRAFO TIPO PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR DE FIXAÇÃO	M2	SEM DESONERAÇÃO			

		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO SUPERIOR DAS CAIXA PLENUM DO SANITARIO (ENTRADA) COM PAINES TIPO WALL COM PLACAS TIPO WALL (SEMI AMIANTO), LAMINAS DE PINUS E MIOLO DE SARRAFO TIPO PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR DE FIXAÇÃO	M2						
				Quant.		Preço Unit			Sub-Total
				1,0000000	R\$	140,00	R\$		140,00
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		140,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
14.11		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO COM PORTAS DE CORRER NO FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO COM PORTAS DE CORRER NO FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2						
				Quant.		Preço Unit			Sub-Total
				1,0000000	R\$	350,00	R\$		350,00
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		350,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
14.12		FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ONDULADA GALVANIZADA MALHA 5X5CM QUADRADA FIO 3,4MM TRANÇADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA AUXILIAR E PINTURA ELETROSTATICA PRETA	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços							
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA ONDULADA GALVANIZADA MALHA 5X5CM QUADRADA FIO 3,4MM TRANÇADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA AUXILIAR E PINTURA ELETROSTATICA PRETA	M2						
				Quant.		Preço Unit			Sub-Total
				1,0000000	R\$	526,10	R\$		526,10
		Total do Serviço S/ BDI					R\$		526,10

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
15.01.01		FORNECIMENTO DE PISO DE GRANITO CINZA MAUÁ CAPIXABA POLIDO (1,20x0,30)M ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE EM PÓ QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE 5MM L-FLEX, PORTOBELLO OU SIMILAR	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços							
		PISO DE GRANITO MAUÁ CAPIXABA POLIDO, ESP=2CM	M2		1,0500000	R\$	230,00	R\$	241,50
		REJUNTE L-FLEX PORTOKOLL COR CINZA	KG		0,3000000	R\$	6,40	R\$	1,92
	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		5,5000000	R\$	1,53	R\$	8,41
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,6000000	R\$	19,33	R\$	11,59
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0400000	R\$	15,60	R\$	16,22
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	279,64

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
15.01.02		FORNECIMENTO DE PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (1,20x0,30)M ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE EM PÓ QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE 5MM L-FLEX, PORTOBELLO OU SIMILAR	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços							
		PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO, ESP=2CM	M2		1,0500000	R\$	230,00	R\$	241,50
		REJUNTE L-FLEX PORTOKOLL COR CINZA	KG		0,3000000	R\$	6,40	R\$	1,92
	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		5,5000000	R\$	1,53	R\$	8,41
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,6000000	R\$	19,33	R\$	11,59
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0400000	R\$	15,60	R\$	16,22
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	279,64

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
15.01.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LADRILHO CERAMICO PEI-4, PRIMEIRA QUALIDADE (50X50)CM LINHA ALUMINO, ASSENTADO COM ARGAMASSA LIGAMAX EXTRA, INCLUSIVE REJUNTE JUNTAPLUS EPOXI SP-50 PRETO DA ELIANE OU SIMILAR	M2						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços							
		LADRILHO CERAMICO PEI-4, PRIMEIRA QUALIDADE (50X50)CM LINHA ALUMINO DA ELIANE	M2		1,0800000	R\$	80,85	R\$	87,31
	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG		4,8600000	R\$	0,50	R\$	2,43
	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG		0,2400000	R\$	3,18	R\$	0,76
	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,6400000	R\$	19,27	R\$	12,33
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2600000	R\$	15,60	R\$	4,05
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	106,88

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
--------	--------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

15.01.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO (MANTA), ESPESSURA 2MM, MICRA-PREMIUM, COR 638, INCLUSIVE COLA GLOBALFIX, AMBOS DA FADEMAC OU SIMILAR	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PISO VINILICO (MANTA), ESPESSURA 2MM, MICRA-PREMIUM, COR 638	M2	1,0000000	R\$	236,61	R\$ 236,61
		ADESIVO ACRILICO GLOBALFIX DA FADEMAC	KG	0,3000000	R\$	30,36	R\$ 9,10
		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	M2	1,0000000	R\$	30,00	R\$ 30,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	275,71
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
15.01.05		FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SUB-BASE PARA PISO VINILICO COM ADESIVO PLASTICO	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PRIMER NIVELA FACIL CERAMFIX	L	0,0400000	R\$	12,46	R\$ 0,49
		AUTONIVELANTE NIVELA FACIL CERAMFIX	KG	0,2500000	R\$	3,80	R\$ 0,95
		MÃO DE OBRA PARA NIVELAMENTO	M2	1,0000000	R\$	5,00	R\$ 5,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	6,44
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
15.01.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPET TUFADO WESTMINSTER PÊLO CORTADO ESPESSURA TOTAL DE 9MM APLICAÇÃO COMERCIAL PESADO 5 E REAÇÃO A FOGO III-A DA BEAULIEU OU SIMILAR, INCLUSIVE COLA MAPEI MAPECRYL ECO	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		CARPET TUFADO WESTMINSTER PÊLO CORTADO ESPESSURA TOTAL DE 9MM APLICAÇÃO COMERCIAL PESADO 5 E REAÇÃO A FOGO III-A DA BEAULIEU	M2	1,0000000	R\$	264,79	R\$ 264,79
		COLA MAPEI MAPECRYL ECO	KG	0,4740000	R\$	27,92	R\$ 13,23
		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	M2	1,0000000	R\$	30,00	R\$ 30,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	308,02
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
15.01.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA EM PLACA DE 1.000X1.000X50MM FIXADO COM COLA, REF. EBV-50 DA VEDOVATI OU SIMILAR	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PISO DE BORRACHA EM PLACA DE 1.000X1.000X50MM FIXADO COM COLA, REF. EBV-50 DA VEDOVATI	UN	1,2900000	R\$	277,30	R\$ 357,71
		ADESIVO PU MONOCOMPONENTE 5KG	GL	0,0735200	R\$	486,16	R\$ 35,74
		RAMPA DE BORRACHA DE 50MM ALTURA EBV-50, 1M	M	1,1800000	R\$	71,98	R\$ 84,93
		ADESIVO PU ESPECIAL PARA PISOS DE BORRACHA TIPO BICOMPONENTE	UN	0,0514700	R\$	102,66	R\$ 5,28
		MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	M2	1,0000000	R\$	30,00	R\$ 30,00
		TX DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE	M2	1,0000000	R\$	8,15	R\$ 8,15
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	521,81
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
15.01.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA 5CM ESP=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRACO 1:3	M	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA 5CM ESP=2CM	M	1,0000000	R\$	16,50	R\$ 16,50
	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018300	R\$	402,93	R\$ 0,73
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$	15,60	R\$ 3,12
	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$	21,00	R\$ 4,20
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	24,55
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
15.01.10		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO POLIDO PARA OS ELEVADORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRACO 1:3	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		GRANITO POLIDO PARA OS ELEVADORES	M2	1,0000000	R\$	330,00	R\$ 330,00
	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0330000	R\$	402,93	R\$ 13,29
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	R\$	15,60	R\$ 62,40
	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	R\$	21,00	R\$ 84,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	489,69

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
	15.01.11	FORNECIMENTO/ INSTALAÇÃO DE PISO DE GRANITO CINZA MAUÁ CAPIXABA POLIDO PARA AMEBA, LARGURA 32CM, ESP. 2CM COM CANTO ARREDONDADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ME PO, QUAULTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE 5MM L-FLEX, PORTOBELLO OU SIMILAR	M					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		PISO DE GRANITO CINZA MAUÁ CAPIXABA POLIDO, LARGURA 32CM, ESP. 2CM COM CANTO ARREDONDADO	M	1,0500000	R\$	90,00	R\$	94,50	
		REJUNTE L-FLEX PORTOKOLL COR CINZA	KG	0,0960000	R\$	6,40	R\$	0,61	
	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	1,7600000	R\$	0,93	R\$	1,63	
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1920000	R\$	19,33	R\$	3,71	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3328000	R\$	15,60	R\$	5,19	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	105,64	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
	15.01.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DUPLA EM GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO INSTALADO EM PLACAS DE 2X (0,30X1,20) PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		GRELHA EM GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (1,20X0,3X0,03)	M2	1,0000000	R\$	262,74	R\$	262,74	
		REJUNTE L-FLEX PORTOKOLL NA COR CINZA	KG	0,1680000	R\$	6,40	R\$	1,07	
	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	2,5800000	R\$	0,93	R\$	2,39	
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$	19,33	R\$	7,73	
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$	15,60	R\$	6,24	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	280,17	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
	15.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSOALHO EM MADEIRA IPE PARA PALCO E RAMPA C/ L=10CM E ESP. 2,5CM, INCLUSIVE LIXAMENTO, SINTECAGEM E VERNIZ ANTI-CHAMA, ASSENTADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA MAÇARANDUBA E ACABAMENTO LATERAL C/ TABUAS DE L=35CM POR 3CM DE ESP. C/ BORDAS ARREDONDADAS, CONF. DET. PROJETO - PALCO	M2					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSOALHO EM MADEIRA IPE PARA PALCO E RAMPA C/ L=10CM E ESP. 2,5CM, INCLUSIVE LIXAMENTO, SINTECAGEM E VERNIZ ANTI-CHAMA, ASSENTADO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA MAÇARANDUBA E ACABAMENTO LATERAL C/ TABUAS DE L=35CM POR 3CM DE ESP. C/ BORDAS ARREDONDADAS, CONF. DET. PROJETO - PALCO	M2	1,0000000	R\$	490,00	R\$	490,00	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	490,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
	15.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSOALHO EM MADEIRA IPE PARA PALCO E RAMPA C/ L=10CM E ESP. 2,5CM, INCLUSIVE LIXAMENTO, SINTECAGEM E VERNIZ ANTI-CHAMA, FIXADOS COM PARAFUSO BICROMATIZADO 4,5X45, COM REFORÇO E COMPLEMENTOS DA ESTRUTURA DE MADEIRA MACARANDUBA	M2					SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSOALHO EM MADEIRA IPE PARA PALCO E RAMPA C/ L=10CM E ESP. 2,5CM, INCLUSIVE LIXAMENTO, SINTECAGEM E VERNIZ ANTI-CHAMA, FIXADOS COM PARAFUSO BICROMATIZADO 4,5X45, COM REFORÇO E COMPLEMENTOS DA ESTRUTURA DE MADEIRA MAÇARANDUBA EXISTENTE	M2	1,0000000	R\$	490,00	R\$	490,00	
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	490,00	

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
--------	--------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

15.02.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DECK SUSP. 2,5X7CM (IPÊ), VIGAS 6X16CM, CAIBROS 6X8CM E ACABAMENTO LATERAL C/ TABUAS 3,5X3CM (MAÇARANDUBA), FIX C/ PARAF. ZINCADOS C/ TARUGOS (IPÊ), IMPERMEABILIZADO COM OSMOCOLOR VERNIZ STAIM C/ FILTRO SOLAR EM 02 DEMAOS:- CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DO DECK COM TABUAS NAS LATERAIS	M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DECK SUSP. 2,5X7CM (IPÊ), VIGAS 6X16CM, CAIBROS 6X8CM E ACABAMENTO LATERAL C/ TABUAS 3,5X3CM (MAÇARANDUBA), FIX C/ PARAF. ZINCADOS C/ TARUGOS (IPÊ), IMPERMEABILIZADO COM OSMOCOLOR VERNIZ STAIM C/ FILTRO SOLAR EM 02 DEMAOS:- CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DO DECK COM TABUAS NAS LATERAIS	M2	
			1,0000000	R\$ 385,00 R\$ 385,00
		Total do Serviço S/ BDI		R\$ 385,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
15.02.04		RECUPERAÇÃO DE DECK SUSP. 2,5X7CM (IPÊ), VIGAS 6X16CM, CAIBROS 6X8CM E ACABAMENTO LATERAL C/ TABUAS 3,5X3CM (MAÇARANDUBA), FIX C/ PARAF. ZINCADOS C/ TARUGOS (IPÊ), IMPERMEABILIZADO COM OSMOCOLOR VERNIZ STAIM C/ FILTRO SOLAR EM 02 DEMAOS:- CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DO DECK COM TABUAS NAS LATERAIS	M2	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		RECUPERAÇÃO DE DECK SUSP. 2,5X7CM (IPÊ), VIGAS 6X16CM, CAIBROS 6X8CM E ACABAMENTO LATERAL C/ TABUAS 3,5X3CM (MAÇARANDUBA), FIX C/ PARAF. ZINCADOS C/ TARUGOS (IPÊ), IMPERMEABILIZADO COM OSMOCOLOR VERNIZ STAIM C/ FILTRO SOLAR EM 02 DEMAOS:- CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DO DECK COM TABUAS NAS LATERAIS	M2	
			1,0000000	R\$ 385,00 R\$ 385,00
		Total do Serviço S/ BDI		R\$ 385,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
15.03.01		JUNTA DE DILATAÇÃO DE 11 A 20MM, TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE SELAGEM DE SILICONE NEUTRO DE ALTA RESISTENCIA - ANEXO 14	M	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		JUNTA DE DILATAÇÃO DE 11 A 20MM, TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE SELAGEM DE SILICONE NEUTRO DE ALTA RESISTENCIA - ANEXO 14	M	
		Total do Serviço S/ BDI		R\$ 37,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
15.03.02		JUNTA DE DILATAÇÃO DE 21 A 30MM, TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE SELAGEM DE SILICONE NEUTRO DE ALTA RESISTENCIA - ANEXO 14	M	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		JUNTA DE DILATAÇÃO DE 21 A 30MM, TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE SELAGEM DE SILICONE NEUTRO DE ALTA RESISTENCIA - ANEXO 14	M	
		Total do Serviço S/ BDI		R\$ 59,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
15.03.03		APLICAÇÃO DE SELANTE AUTONIVELANTE BICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, MC-FLEX 450 VE, INCLUSIVE PRIMER A BASE DE POLIURETANO MC-DUR 2500, MC-BAUCHEMIE OU SIMILAR E CORPO DE APOIO EM ESPUMA DE POLIETILENO, TARUCEL DA VEDACIT OU SIMILAR, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2CM	M	SEM DESONERAÇÃO
		Materials / Serviços		
		SELANTE AUTONIVELANTE BICOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO MC-FLEX 450 VE, MC-BAUCHEMIE OU SIMILAR	L	0,4107000 R\$ 108,69 R\$ 44,63
		CORPO DE APOIO EM ESPUMA DE POLIURETANO Ø 25MM, TARUCEL DA VEDACIT OU SIMILAR	M	1,0000000 R\$ 0,85 R\$ 0,85
		MC-DUR 2500 PRIMER COMP. A	KG	0,0086700 R\$ 32,97 R\$ 0,28
		MC-DUR 2500 PRIMER COMP.B	KG	0,0046700 R\$ 47,82 R\$ 0,22
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250000 R\$ 19,33 R\$ 2,41
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250000 R\$ 15,60 R\$ 1,95
		Total do Serviço S/ BDI		R\$ 50,34
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		

16.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS DE POLIESTER NA COR CINZA, 25X25CM COM FIXAÇÃO EM FITA DUPLA FACE 3M DA TATIL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR	M					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS DE POLIESTER NA COR CINZA, 25X25CM COM FIXAÇÃO EM FITA DUPLA FACE 3M DA TATIL ACESSIBILIDADE	UN		4,0000000	R\$	12,70	R\$ 50,80
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1675000	R\$	19,33	R\$ 3,23
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1675000	R\$	15,60	R\$ 2,61
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	56,64
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
16.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATIL ALERTA EM PLACAS DE POLIESTER NA COR CINZA, 25X25CM COM FIXAÇÃO EM FITA DUPLA FACE 3M DA TATIL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR	M					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PISO TATIL ALERTA EM PLACAS DE POLIESTER NA COR CINZA, 25X25CM COM FIXAÇÃO EM FITA DUPLA FACE 3M DA TATIL ACESSIBILIDADE	UN		4,0000000	R\$	12,70	R\$ 50,80
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1675000	R\$	19,33	R\$ 3,23
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1675000	R\$	15,60	R\$ 2,61
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	56,64
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
16.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL PARA CORRIMÃO EM PLASTICO ABS NA COR CINZA DA TATIL ACESSIBILIDADE OU SIMILAR	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		ANEL PARA CORRIMÃO EM PLASTICO ABS NA COR CINZA DA TATIL ACESSIBILIDADE	UN		1,0000000	R\$	15,73	R\$ 15,73
	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1675000	R\$	16,35	R\$ 2,73
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	18,46
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
16.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE EM ALUMINIO PARA CORRIMÃO	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PLACA BRAILE EM ALUMINIO PARA CORRIMÃO	UN		1,0000000	R\$	8,16	R\$ 8,16
	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1675000	R\$	16,35	R\$ 2,73
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	10,89
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
16.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE EM ALUMINIO PARA BATENTE DE ELEVADOR	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PLACA BRAILE EM ALUMINIO PARA BATENTE DE ELEVADOR	UN		1,0000000	R\$	8,16	R\$ 8,16
	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1675000	R\$	16,35	R\$ 2,73
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	10,89
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
16.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA BRAILE EM ALUMÍNIO PARA INDICATIVO DE SANITÁRIOS	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		PLACA BRAILE EM ALUMÍNIO PARA INDICATIVO DE SANITÁRIOS	UN		1,0000000	R\$	23,31	R\$ 23,31
	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1675000	R\$	16,35	R\$ 2,73
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	26,04
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
17.01		LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE BRAÇO VERTICAL ELETRICA GR-26J, COM ALTURA DE TRABALHO DE 10M, COM PAINEL DE CONTROLE NA PLATAFORMA	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE BRAÇO VERTICAL ELETRICA GR-26J, COM ALTURA DE TRABALHO DE 10M, COM PAINEL DE CONTROLE NA PLATAFORMA	UN		1,0000000		6200,00	R\$ 6.200,00
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	6.200,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
17.02		MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE BRAÇO VERTICAL ELETRICA GR-26J	UN					SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.	Preço Unit		Sub-Total

		MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE BRAÇO VERTICAL ELETRICA GR-26J	UN	1,0000000	6840,00	R\$	6.840,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	6.840,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
17.03		LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRICA GENIE Z45/25J RT COM ALTURA DE TRABALHO DE 16M	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRICA GENIE Z45/25J RT COM ALTURA DE TRABALHO DE 16M	UN	1,0000000	9600,00	R\$	9.600,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	9.600,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
17.04		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRICA GENIE Z45/25J RT COM ALTURA DE TRABALHO DE 16M	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRICA GENIE Z45/25J RT COM ALTURA DE TRABALHO DE 16M	UN	1,0000000	6840,00	R\$	6.840,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	6.840,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
17.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA C/ H=6,00 METROS, CAP. 250KG COM DIMENSOES DA CABINE (1,10X1,40X2,10)M C/ REVEST. EM ACM, PISO ANTIDERRAPANTE, MOTOR ELETRICO COM FEIO WEG AR 1,5CV 4P 60HZ 14, VELOCIDADE 0,15 M/S E REVESTIMENTO EM INOX DA TSUHA OU SIMILAR - BDI DIFERENCIADO	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA C/ H=6,00 METROS, CAP. 250KG COM DIMENSOES DA CABINE (1,10X1,40X2,10)M C/ REVEST. EM ACM, PISO ANTIDERRAPANTE, MOTOR ELETRICO COM FEIO WEG AR 1,5CV 4P 60HZ 14, VELOCIDADE 0,15 M/S E REVESTIMENTO EM INOX DA TSUHA OU SIMILAR	UN	1,0000000	58800,00	R\$	58.800,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	58.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
17.08		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA C/ H=6,00 METROS, CAP. 250KG COM DIMENSOES DA CABINE (1,10X1,40X2,10)M C/ REVEST. EM ACM, PISO ANTIDERRAPANTE, MOTOR ELETRICO COM FEIO WEG AR 1,5CV 4P 60HZ 14, VELOCIDADE 0,15 M/S E REVESTIMENTO EM INOX DA TSUHA OU SIMILAR - BDI DIFERENCIADO	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTA-CARGA C/ H=7,54 METROS, CAP. 200KG, MOTOR ELETRICO COM FREIO WEG AR 1,5CV 4P 60 HZ 14, VELOCIDADE 0,15M/S, INST. PLATAFORMA NO SEGUNDO PISO P/ ACESSO AO MONTA CARGA, INST. 02 PORTAS PARA ACESSO AOS PAV. 01 DE 2,08X0,70 E 01 DE 1,10X1,00 E ADAPTAÇÃO DE EST. SUSPENSA (40CM DO PISO) DA TSUHA OU SIMILAR	UN	1,0000000	62000,00	R\$	62.000,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	62.000,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
17.09		ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (4,00 X 0,95)M, H=2,27M - PARA 4 CILINDROS DE 90KG I/JN	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	12,9800000	44,00	R\$	571,12
43132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,5600000	13,03	R\$	7,29
370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,0600000	44,00	R\$	90,64
43059		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	9,7300000	5,62	R\$	54,68
4720		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M3	0,6800000	73,03	R\$	49,66
1106		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	165,5200000	0,82	R\$	135,72
1379		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	500,6200000	0,46	R\$	230,28
3767		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	7,7200000	0,73	R\$	5,63

14439	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	7,3200000	R\$	1,89	R\$	13,83
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,1000000	R\$	12,84	R\$	14,12
4509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,7400000	R\$	1,74	R\$	6,50
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,9600000	R\$	9,99	R\$	69,53
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	1.209,6000000	R\$	0,38	R\$	459,64
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,5800000	R\$	1,37	R\$	0,79
6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	3,7000000	R\$	6,51	R\$	24,08
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	5,2400000	R\$	17,74	R\$	92,95
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	1,4394000	R\$	23,11	R\$	33,26
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	1,5400000	R\$	11,19	R\$	17,23
10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,0248000	R\$	14,76	R\$	44,64
83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	3,4288000	R\$	68,43	R\$	234,63
7520	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 7/8"X1/8" PAULI 6,24KG-6M (COD.2460) /BR	BR	3,4468000	R\$	34,62	R\$	119,32
7537	FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263) /UN	UN	3,4468000	R\$	13,59	R\$	46,84
7548	DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) /UN	UN	8,0000000	R\$	5,60	R\$	44,80
83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,6012000	R\$	30,39	R\$	18,27
7562	FECHO TRAMELA NR. 02 - 100MM PAULI (COD.4541) /UN	UN	2,0000000	R\$	5,30	R\$	10,60
7564	FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564) /UN	UN	2,0000000	R\$	6,50	R\$	13,00
7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	5,6100000	R\$	35,41	R\$	198,65
7573	TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18-6M (COD.7551) /BR	UN	3,4468000	R\$	53,76	R\$	185,29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1600000	R\$	19,24	R\$	41,55
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000000	R\$	19,20	R\$	105,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59,9400000	R\$	19,33	R\$	1.158,64
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,7900000	R\$	20,44	R\$	322,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	79,6692000	R\$	15,60	R\$	1.242,83
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0392000	R\$	19,98	R\$	80,70
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2832000	R\$	19,24	R\$	120,88
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0792000	R\$	18,71	R\$	113,74
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,2300000	R\$	16,35	R\$	150,91
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2832000	R\$	15,61	R\$	98,08
Total do Serviço S/ BDI						R\$	6.228,66

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.10		LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA, 380 VOLTS, SILENCIADO, TRIFÁSICO - BDI DIFERENCIADO	MÊS		SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA, 380 VOLTS, SILENCIADO, TRIFÁSICO	MÊS	1,0000000	12000,00 R\$	12.000,00
Total do Serviço S/ BDI						R\$ 12.000,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.11		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA	UN		SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,0000000	2000,00 R\$	2.000,00
Total do Serviço S/ BDI						R\$ 2.000,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.12		ÓLEO DIESEL PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA , APROXIMADAMENTE CONSUMO DE 55 LITROS /HORA	L		SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
4221		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1,0000000	3,14 R\$	3,14

		Total do Serviço S/ BDI			R\$	3,14
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.13		FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO (ESPESSURA DE 25 A 30CM) PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO NO DIAMETRO:- 50MM	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,0000000	R\$ 83,73	R\$ 83,73
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	83,73
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.14		FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO (ESPESSURA DE 25 A 30CM) PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO NO DIAMETRO:- 75MM	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,0000000	R\$ 83,73	R\$ 83,73
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	83,73
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.15		FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO (ESPESSURA DE 25 A 30CM) PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO NO DIAMETRO:- 150MM	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	1,0000000	R\$ 106,95	R\$ 106,95
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	106,95
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.16		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM LAMINADO DE PVC P/ PROJ. FRONTAL (AUDITORIO), SEMI TENSIONADA, MOTOR TRIF. (RURAL 6 POLOS), 220V, RED. DE VELOCIDADE E FIM DE CURSO, NAS DIM. (9,00X6,00)M INCL. ESTOJO DE AÇO CARB. E 04 HASTES DE FIX. MOD. CLASSIC P DA PROJETELAS OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		TELA EM LAMINADO DE PVC P/ PROJ. FRONTAL (AUDITORIO), SEMI TENSIONADA, MOTOR TRIF. (RURAL 6 POLOS), 220V, RED. DE VELOCIDADE E FIM DE CURSO, NAS DIM. (9,00X6,00)M INCL. ESTOJO DE AÇO CARB. E 04 HASTES DE FIX. MOD. CLASSIC P DA PROJETELAS	UN	1,0000000	58096,50 R\$	58.096,50
		INSTALAÇÃO DA TELA	UN	1,0000000	13870,00 R\$	13.870,00
	11581	TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM	M	9,0000000	R\$ 22,32 R\$	200,88
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	72.167,38
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.17		FORNECIMENTO E INST. DE CAMARA FRIGORIFICA - CONGELADOS - CONF. PROJETO. DIM EXT. (4,87X2,060X2,90)M, MOD. HCM 0,56/3F/380V, POT. COMPRESSOR DE 5,0CV, POT. NOMINAL 3,0KW, CAP. 3.616KCAL/H A -25°C DE EV, FLUÍDO REFR. R402B E CONTR. DIGITAL DA COLDLINE OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INST. DE CAMARA FRIGORIFICA - CONGELADOS - CONF. PROJETO. DIM EXT. (4,87X2,060X2,90)M, MOD. HCM 0,56/3F/380V, POT. COMPRESSOR DE 5,0CV, POT. NOMINAL 3,0KW, CAP. 3.616KCAL/H A -25°C DE EV, FLUÍDO REFR. R402B E CONTR. DIGITAL DA COLDLINE OU SIMILAR	UN	1,0000000	46324,75 R\$	46.324,75
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	46.324,75
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
17.18		FORNECIMENTO E INST. DE CAMARA FRIGORIFICA - LIXO - CONF. PROJETO. DIM EXT. (4,00X1,76X2,90)M, MOD. HCM 0,18/1F/380V, POT. COMPRESSOR DE 1,5CV, POT. NOMINAL 1,6KW, CAP. 2.790KCAL/H A -0°C DE EV, FLUÍDO REFR. R 22A E CONTR. DIGITAL DA COLDLINE OU SIMILAR	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços	Quant.	Preço Unit		Sub-Total

		FORNECIMENTO E INST. DE CAMARA FRIGORIFICA - LIXO - CONF. PROJETO. DIM EXT. (4,00X1,76X2,90)M, MOD. HCM 0,18/1F/380V, POT. COMPRESSOR DE 1,5CV, POT. NOMINAL 1,6KW, CAP. 2.790KCAL/H A -0°C DE EV, FLUÍDO REFR. R 22A E CONTR. DIGITAL DA COLDLINE OU SIMILAR	UN	1,0000000	34293,99	R\$	34.293,99
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	34.293,99

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
17.19		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS PARA TUBULAÇÃO DE PVC-U DO SISTEMA DE FILTRAGEM EM CHAPA BERÇO 1/4", TUBO QUADRADO 7X7CM H=0,70M, CHAPA BASE 3/8" 0,20X0,20M, FIXADOS C/ CHUMBADOR PARABOLT 1/4" X 2", INCLUINDO OS ACESSORIOS DE FIXACAO E PINTURA, CONFORME DETALHE (S1)	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS PARA TUBULAÇÃO DE PVC-U DO SISTEMA DE FILTRAGEM EM CHAPA BERÇO 1/4", TUBO QUADRADO 7X7CM H=0,70M, CHAPA BASE 3/8" 0,20X0,20M, FIXADOS C/ CHUMBADOR PARABOLT 1/4" X 2", INCLUINDO OS ACESSORIOS DE FIXACAO E PINTURA, CONFORME DETALHE (S1)	UN	1,0000000	200,96	R\$	200,96
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	200,96

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
17.20		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS PARA TUBULAÇÃO DE PVC-U DO SISTEMA DE FILTRAGEM EM CHAPA BERÇO 5/16", TUBO QUADRADO 10X10CM H=1,00M, CHAPA BASE 1/2" 0,25X0,25M, FIXADOS C/ CHUMBADOR PARABOLT 1/4" X 2", INCLUINDO OS ACESSORIOS DE FIXACAO E PINTURA, CONFORME DETALHE (S2)	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS PARA TUBULAÇÃO DE PVC-U DO SISTEMA DE FILTRAGEM EM CHAPA BERÇO 5/16", TUBO QUADRADO 10X10CM H=1,00M, CHAPA BASE 1/2" 0,25X0,25M, FIXADOS C/ CHUMBADOR PARABOLT 1/4" X 2", INCLUINDO OS ACESSORIOS DE FIXACAO E PINTURA, CONFORME DETALHE (S2)	UN	1,0000000	286,62	R\$	286,62
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	286,62

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
18.01		REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ELEVADOR (EXCETO ELEVADOR PANORÂMICO)	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ELEVADOR (EXCETO ELEVADOR PANORÂMICO)	UN	1,0000000	R\$ 10.927,50	R\$	10.927,50
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	10.927,50

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
18.02		REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ELEVADOR PANORÂMICO	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ELEVADOR PANORÂMICO	UN	1,0000000	R\$ 10.927,50	R\$	10.927,50
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	10.927,50

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
18.03		REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ESCADA ROLANTE	UN			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		REVISÃO, REGULAGEM E LIMPEZA DE ESCADA	UN	1,0000000	R\$ 9.594,50	R\$	9.594,50
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	9.594,50

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
18.04		LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO VIDRO LAMINADO (6+6) DO PAVILHÃO CENTRAL H=13,00M - INCLUSIVE EPI E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2			SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO VIDRO LAMINADO (6+6) DO PAVILHÃO CENTRAL H=13,00M - INCLUSIVE EPI E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	1,0000000	R\$ 46,50	R\$	46,50
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	46,50

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
--------	--------	------------------------	--	--	--	--	--

18.05	LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO VIDRO LAMINADO (6+6) DO PAVILHÃO CENTRAL H=13,00M - INCLUSIVE EPI E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO VIDRO LAMINADO (6+6) DO PAVILHÃO CENTRAL H=13,00M - INCLUSIVE EPI E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	1,0000000	R\$	37,75	R\$ 37,75
	Total do Serviço S/ BDI				R\$	37,75

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
18.06		DESOBSTRUÇÃO DE TODA REDE PLUVIAL COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DE TODAS AS CAIXAS DE AREIA NO PERCURSO COM TUBULAÇÃO DE ATE ø 250MM, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 25 CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO E DA TUBULAÇÃO DAS MESMAS (TUBOS DE 100MM ATE 250MM)	M	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		DESOBSTRUÇÃO DE TODA REDE PLUVIAL COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DE TODAS AS CAIXAS DE AREIA NO PERCURSO COM TUBULAÇÃO DE ATE ø 250MM, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 25 CAIXAS DE PASSAGEM DE ESGOTO E DA TUBULAÇÃO DAS MESMAS (TUBOS DE 100MM ATE 250MM)	M			
				1,0000000	R\$ 111,83	R\$ 111,83
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	111,83

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
18.07		FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE PISO EM GRANITO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E PRODUTOS ESPECIFICOS PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA GROSSA E APLICAÇÃO DE SELANTE LIQUIDO EM 03 DEMAOS	M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços				
		FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE PISO EM GRANITO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E PRODUTOS ESPECIFICOS PARA REMOÇÃO DE SUJEIRA GROSSA E APLICAÇÃO DE SELANTE LIQUIDO EM 03 DEMAOS	M2			
			Quant.	Preço Unit		Sub-Total
			1,0000000	R\$	9,80	R\$ 9,80
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	9,80

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
18.09		MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM DE BOMBA DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO LINHA ACQUA-PLUS MOD. 3EVMG 10-3 DA EBARA OU SIMILAR (03 BOMBAS)	GL	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
88266		ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000000	R\$	32,01	R\$ 512,16
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	512,16

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
18.10		LIMPEZA DE COBERTURA METÁLICA JUNTA ALÇADA EM ZINCO TITANEO, INCLUSIVE POLIMENTO COM MASSA PLASTICA	M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		LIMPEZA DE COBERTURA METÁLICA JUNTA ALÇADA EM ZINCO TITANEO, INCLUSIVE POLIMENTO COM MASSA PLASTICA	M2	1,0000000	R\$ 26,38	R\$ 26,38
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	26,38

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
19.01		INSTALAÇÃO DA POLTRONA P/ AUDITORIO C/ BRAÇOS EM FILA, ENCOSTO FIXO E ASSENTO AUTO-REBATIVEL, EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDO DE TECIDO VINIL OU COURO ECOLOGICO: POLTRONAS COMUNS MEDINDO 53,55 E 56CM E ESPOLTRONAS ESPECIAS P/ PO, COM O DOBRO DA MEDIDA CONFORME PROJETO FABR. KASTRUP (INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL)				UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços					Quant.	Preço Unit			Sub-Total
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,0000000	R\$	18,71	R\$	18,71
	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,0000000	R\$	16,35	R\$	16,35
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0830000	R\$	15,60	R\$	1,29

Total do Serviço S/ BDI			R\$	36,35	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
19.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO EM MDF 20MM REVESTIDO EM LÂMINA DE MADEIRA IPÊ MEDINDO (3,80X0,60)M C/ H=1,10M, INCLUSIVE TAMPO EM VIDRO TEMPERADO 20MM FIXADO COM COLA P.U SOBRE TUBO DE AÇO INOX, CONFORME DETALHE DE PROJETO	CJ	SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços	Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO EM MDF 20MM REVESTIDO EM LÂMINA DE MADEIRA IPÊ MEDINDO (3,80X0,60)M C/ H=1,10M, INCLUSIVE TAMPO EM VIDRO TEMPERADO 20MM FIXADO COM COLA P.U SOBRE TUBO DE AÇO INOX, CONFORME DETALHE DE PROJETO	CJ		
		1,0000000	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	
Total do Serviço S/ BDI			R\$	23.000,00	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
19.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA BILHETERIA CONFECCIONADA EM COMPENSADO DE MDF 20MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA TEXTURIZADO MEDINDO (4,40X0,40)M, INCLUSIVE 03 TAMPOS DE APOIO DAS BOQUETAS DA BILHETERIA MEDINDO (0,60X0,30)M, CONFORME DETALHE DE PROJETO	CJ	SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços	Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA BILHETERIA CONFECCIONADA EM COMPENSADO DE MDF 20MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA TEXTURIZADO MEDINDO (4,40X0,40)M, INCLUSIVE 03 TAMPOS DE APOIO DAS BOQUETAS DA BILHETERIA MEDINDO (0,60X0,30)M, CONFORME DETALHE DE PROJETO	CJ		
		1,0000000	R\$ 17.750,00	R\$ 17.750,00	
Total do Serviço S/ BDI			R\$	17.750,00	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
19.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO PARA GUARDA VOLUME CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA TEXTURIZADO MEDINDO (5,88X1,70X0,40)M, CONTENTO 52 NICHOS DE (0,40X0,40)M, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços	Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO PARA GUARDA VOLUME CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA TEXTURIZADO MEDINDO (5,88X1,70X0,40)M, CONTENTO 52 NICHOS DE (0,40X0,40)M, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN		
		1,0000000	R\$ 57.600,00	R\$ 57.600,00	
Total do Serviço S/ BDI			R\$	57.600,00	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
19.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA INFORMAÇÃO CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE MDF 20MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA TEXTURIZADO MEDINDO (4,80X0,45)M, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	SEM DESONERAÇÃO	
		Materials / Serviços	Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA INFORMAÇÃO CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE MDF 20MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA TEXTURIZADO MEDINDO (4,80X0,45)M, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN		
		1,0000000	R\$ 23.450,00	R\$ 23.450,00	
Total do Serviço S/ BDI			R\$	23.450,00	
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
19.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA SALA DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE MDF 30MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA TEXTURIZADO MEDINDO (6,29X0,44)M, FIXADO EM 4 MÃO FRANCESA METALICA NA COR PRETA, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	SEM DESONERAÇÃO	

Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA SALA DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE MDF 30MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PRETA TEXTURIZADO MEDINDO (6,29X0,44)M, FIXADO EM 4 MÃO FRANCESA METALICA NA COR PRETA, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN		
	1,0000000	R\$	7.938,24	R\$ 7.938,24
	Total do Serviço S/ BDI			R\$ 7.938,24

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	18,71	R\$	18,71
88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	16,35	R\$	16,35
Total do Serviço S/ BDI						R\$	35,06

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
19.12		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABINE DE SOM/LUZ/TRAD.SIMULT/TV, NAS DIMENSOES (6,10X1,27X3,20)M COM PINTURA NA COR VINHO, CONFORME DETALHE DE CADERNO Nº, FL30	CJ	SEM DESONERAÇÃO			
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABINE DE SOM/LUZ/TRAD.SIMULT/TV, NAS DIMENSOES (6,10X3,22x1,27)M COM PINTURA NA COR VINHO, CONFORME DETALHE DE CADERNO Nº, FL30	CJ	1,0000000	R\$ 326.655,18	R\$	326.655,18
Total do Serviço S/ BDI						R\$	326.655,18

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
19.13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE BALCÃO DO RESTAURANTE EM MADEIRA MACIÇA IPÊ CHAMPAGNE COM FORMATO EM "U" 2X (6,80X0,30)M, COM ALVENARIA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TEXTURIZADO, COM RODAPÉ E TOPO DO BALCÃO EM AÇO INOX, CONFORME DETALHE DE PROJETO	CJ	SEM DESONERAÇÃO			
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPO DE BALCÃO DO RESTAURANTE EM MADEIRA MACIÇA IPÊ CHAMPAGNE COM FORMATO EM "U" 2X (6,80X0,30)M, COM ALVENARIA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO PRETO TEXTURIZADO, COM RODAPÉ E TOPO DO BALCÃO EM AÇO INOX, CONFORME DETALHE DE PROJETO	CJ	1,0000000	R\$ 41.000,00	R\$	41.000,00
Total do Serviço S/ BDI						R\$	41.000,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
20.01		PINTURA DE QUADRO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACABAMENTO FOSCO NA COR PRETO PARA MURAL DE (12,00X1,75)M	M2	SEM DESONERAÇÃO			
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total	
	4056	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,0300000	R\$ 33,47	R\$	1,00
	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0360000	R\$ 11,19	R\$	0,40
	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1800000	R\$ 25,21	R\$	4,53
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	R\$ 20,44	R\$	4,08
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 15,60	R\$	1,56
Total do Serviço S/ BDI						R\$	11,57

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
20.02		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - PONTO DE EQUILIBRIO CONJUNTO 10 PEÇAS DA ZIOBER OU SIMILAR FIXADO COM BASE DE CONCRETO FCK = 15MPA	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total	
		BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - PONTO DE EQUILIBRIO CONJUNTO 10 PEÇAS DA ZIOBER	UN	1,0000000	R\$ 1.112,80	R\$	1.112,80
0401001100		ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3	m3	0,1590000	R\$ 62,40	R\$	9,92
0601003006		LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3	m3	0,1590000	R\$ 102,52	R\$	16,30
	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,1590000	R\$ 251,76	R\$	40,02
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$ 19,33	R\$	19,33
Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.198,37

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
20.03		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - BUMERANGUE EQUILIBRISTA DA ZIOBER OU SIMILAR FIXADO COM BASE DE CONCRETO FCK = 15MPA	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total	
		BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - BUMERANGUE EQUILIBRISTA DA ZIOBER	UN	1,0000000	R\$ 1.221,94	R\$	1.221,94
0401001100		ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3	m3	0,0094200	R\$ 62,40	R\$	0,58

0601003006	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3	m3	0,0094200	R\$	102,52	R\$	0,96
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0094200	R\$	251,76	R\$	2,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	19,33	R\$	19,33
Total do Serviço S/ BDI						R\$	1.245,18

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
20.04		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - CARROSSEL DA ZIOBER OU SIMILAR FIXADO COM CHUMBADOR EM BROCA DE CONCRETO FCK = 15MPA	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - CARROSSEL DA ZIOBER	UN	1,0000000	R\$ 2.769,16	R\$	2.769,16
0401001100		ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3	m3	0,0583000	R\$ 62,40	R\$	3,63
0601003006		LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3	m3	0,0583000	R\$ 102,52	R\$	5,97
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0583000	R\$ 251,76	R\$	14,67
11975		CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4,0000000	R\$ 14,77	R\$	59,08
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$ 19,33	R\$	19,33
Total do Serviço S/ BDI						R\$	2.871,84

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
20.05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL -S DE EQUILIBRIO DA ZIOBER OU SIMILAR FIXADO COM BASE DE CONCRETO FCK = 15MPA	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL -S DE EQUILIBRIO DA ZIOBER	UN	1,0000000	R\$ 727,60	R\$	727,60
0401001100		ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3	m3	0,0094200	R\$ 62,40	R\$	0,58
0601003006		LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3	m3	0,0094200	R\$ 102,52	R\$	0,96
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0094200	R\$ 251,76	R\$	2,37
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$ 19,33	R\$	19,33
Total do Serviço S/ BDI						R\$	750,84

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
20.06		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - ESCALADA MEIA LUA DA ZIOBER OU SIMILAR FIXADO COM CHUMBADOR EM BROCA DE CONCRETO FCK = 15MPA	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - ESCALADA MEIA LUA DA ZIOBER	UN	1,0000000	R\$ 3.038,80	R\$	3.038,80
0401001100		ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3	m3	0,0583000	R\$ 62,40	R\$	3,63
0601003006		LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3	m3	0,0583000	R\$ 102,52	R\$	5,97
94969		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0583000	R\$ 251,76	R\$	14,67
11975		CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4,0000000	R\$ 14,77	R\$	59,08
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$ 19,33	R\$	19,33
Total do Serviço S/ BDI						R\$	3.141,48

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
20.07		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - GANGORRA DE PE EQUILIBRISTA DA ZIOBER OU SIMILAR FIXADO COM CHUMBADOR EM BROCA DE CONCRETO FCK = 15MPA	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - GANGORRA DE PE EQUILIBRISTA DA ZIOBER	UN	1,0000000	R\$ 2.525,20	R\$	2.525,20
0401001100		ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3	m3	0,0583000	R\$ 62,40	R\$	3,63

0601003006		LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3	m3	0,0583000	R\$	102,52	R\$	5,97
	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0583000	R\$	251,76	R\$	14,67
	11975	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4,0000000	R\$	14,77	R\$	59,08
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	19,33	R\$	19,33
Total do Serviço S/ BDI							R\$	2.627,88

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
	20.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS DA ZIOBER OU SIMILAR FIXADO COM CHUMBADOR EM BROCA DE CONCRETO FCK = 15MPA	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
		BRINQUEDO PARA PARQUE INFANTIL - PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS DA ZIOBER	UN	1,0000000	R\$	2.910,40	R\$	2.910,40
0401001100		ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2,00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) /M3	m3	0,0270400	R\$	62,40	R\$	1,68
0601003006		LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES /M3	m3	0,0270400	R\$	102,52	R\$	2,77
	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0270400	R\$	251,76	R\$	6,80
	11975	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	8,0000000	R\$	14,77	R\$	118,16
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$	19,33	R\$	19,33
Total do Serviço S/ BDI							R\$	3.059,14

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
	21.01	FORNECIMENTO E TRASNPORTE DE PLANTA - BABAÇÚ (Ataleia) COM H=5,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E TRASNPORTE DE PLANTA - BABAÇÚ (Ataleia) COM H=5,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	8.800,00	R\$	8.800,00
Total do Serviço S/ BDI							R\$	8.800,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
	21.02	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - PITANGA (Eugenia uniflora) COM H=4,5M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - PITANGA (Eugenia uniflora) COM H=4,5M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00
Total do Serviço S/ BDI							R\$	2.800,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
	21.03	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - IMBÉ (P. bipinnatifidum) COM H=60cm, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - IMBÉ (P. bipinnatifidum) COM H=60cm, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	35,00	R\$	35,00
Total do Serviço S/ BDI							R\$	35,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
	21.04	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - HELICÔNIA ROSTRATA (Heliconia rostrata) COM H=170CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - HELICÔNIA ROSTRATA (Heliconia rostrata) COM H=170CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	45,00	R\$	45,00
Total do Serviço S/ BDI							R\$	45,00

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
	21.05	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (Heliconia psittacorum) COM H=75CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO				
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total	
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (Heliconia psittacorum) COM H=75CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	8,00	R\$	8,00

		Total do Serviço S/ BDI		R\$		8,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
21.06		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - FLOR DE LEOPARDO (Iris domestica) COM H=30CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - FLOR DE LEOPARDO (Iris domestica) COM H=30CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
		Total do Serviço S/ BDI		R\$		8,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
21.07		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - ALPINIA (Alpinia purpurata) COM H=80CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - ALPINIA (Alpinia purpurata) COM H=80CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
		Total do Serviço S/ BDI		R\$		45,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
21.08		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - SINGONIO (Syngoniuim angustatum) COM H=15CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - SINGONIO (Syngoniuim angustatum) COM H=15CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 2,65	R\$ 2,65
		Total do Serviço S/ BDI		R\$		2,65
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
21.09		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - LAMBARI ROXO (Tradescantia zebrina) COM H=10CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - LAMBARI ROXO (Tradescantia zebrina) COM H=10CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
		Total do Serviço S/ BDI		R\$		2,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
21.10		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - VEDELIA (Sphagneticola trilobata) COM H=20CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - VEDELIA (Sphagneticola trilobata) COM H=20CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
		Total do Serviço S/ BDI		R\$		2,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
21.11		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA MATO GROSSO (Paspalum Notatum), INCLUSIVE ADUBAÇÃO	M2	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA MATO GROSSO (Paspalum Notatum), INCLUSIVE ADUBAÇÃO	M2	1,0000000	R\$ 11,00	R\$ 11,00
		Total do Serviço S/ BDI		R\$		11,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
21.12		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA AMENDOIN (Arachisrepens) COM H=10CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE GRAMA AMENDOIN (Arachisrepens) COM H=10CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 2,60	R\$ 2,60
		Total do Serviço S/ BDI		R\$		2,60
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
21.13		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - CARAGUATÁ (Bromelia balansae) COM H=40CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - CARAGUATÁ (Bromelia balansae) COM H=40CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
		Total do Serviço S/ BDI		R\$		45,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				

21.14		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - IPÊ ROSA (Tabeluia impetiginosa) COM H=4,50M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - IPÊ ROSA (Tabeluia impetiginosa) COM H=4,50M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	1.800,00	R\$ 1.800,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	1.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.15		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - IPÊ BRANCO (Tabebuia Roseo alba) COM H=4,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - IPÊ BRANCO (Tabebuia Roseo alba) COM H=4,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	1.800,00	R\$ 1.800,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	1.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.16		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - IPÊ AMARELO (Tabebuia chrysotricha) COM H=4,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - IPÊ AMARELO (Tabebuia chrysotricha) COM H=4,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	1.800,00	R\$ 1.800,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	1.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.17		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - CARANDA (Copernicia alba) COM H=3,5M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - CARANDA (Copernicia alba) COM H=3,5M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	2.800,00	R\$ 2.800,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	2.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.18		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - PAU FORMIGA (Triplaris americana) COM H=5,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - PAU FORMIGA (Triplaris americana) COM H=5,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	1.800,00	R\$ 1.800,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	1.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.19		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - GUARIROBA (Syagrus Oleracea) COM H=5,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - GUARIROBA (Syagrus Oleracea) COM H=5,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	680,00	R\$ 680,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	680,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.20		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - JACARANDÁ DO CERRADO (Dalbergia miscolobium) COM H=4,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - JACARANDÁ DO CERRADO (Dalbergia miscolobium) COM H=4,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	1.800,00	R\$ 1.800,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	1.800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.21		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - ARAÇA (Pisidium Cattleyanum) COM H=3,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	SEM DESONERAÇÃO			
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - ARAÇA (Pisidium Cattleyanum) COM H=3,00M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$	800,00	R\$ 800,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	800,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					

21.22		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - TRIALIS (Galphimia brasiliensis) COM H=30CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - TRIALIS (Galphimia brasiliensis) COM H=30CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 6,00	R\$	6,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	6,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.23		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - CAPIM LIMÃO COM H=30CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA - CAPIM LIMÃO COM H=30CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 12,00	R\$	12,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	12,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.24		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA CAPIM CITRONELA COM H=30CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA CAPIM CITRONELA COM H=30CM, INCLUSIVE ADUBAÇÃO	UN	1,0000000	R\$ 12,00	R\$	12,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	12,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.25		FORNECIMENTO DE LIMITADOR DE PVC	M				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO DE LIMITADOR DE PVC	M	1,0000000	R\$ 6,00	R\$	6,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	6,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
21.27		MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO JARDIM INTERNO (INCLUSO SUBSTRATOS)	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO JARDIM INTERNO (INCLUSO SUBSTRATOS)	UN	1,0000000	R\$ 45.000,00	R\$	45.000,00
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	45.000,00
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
22.01		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Azolla filiculoides (DE SUPERFICIE)	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Azolla filiculoides (DE SUPERFICIE)	UN	1,0000000	R\$ 5,77	R\$	5,77
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	5,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
22.02		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Bacopa myriophylloides C/ H= 20-40CM	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Bacopa myriophylloides C/ H= 20-40CM	UN	1,0000000	R\$ 5,77	R\$	5,77
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	5,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
22.03		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Cabomba furcata C/ H= 30 - 80CM	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Cabomba furcata C/ H= 30 - 80CM	UN	1,0000000	R\$ 10,50	R\$	10,50
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	10,50
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
22.04		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Cyperus papyrus giganteus C/ H= 70 - 300CM	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Cyperus papyrus giganteus C/ H= 70 - 300CM	UN	1,0000000	R\$ 32,76	R\$	32,76
		Total do Serviço S/ BDI				R\$	32,76
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
22.05		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus bolivianus C/ H=5 - 20CM	UN				SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus bolivianus C/ H=5 - 20CM	UN	1,0000000	R\$	6,82	R\$	6,82
Total do Serviço S/ BDI					R\$	6,82

22.06	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus cordifolius C/ H=30 - 50CM	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus cordifolius C/ H=30 - 50CM	UN	1,0000000	R\$ 7,35	R\$	7,35
	Total do Serviço S/ BDI				R\$	7,35

22.07	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus grandiflorus C/ H=10-80CM	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus grandiflorus C/ H=10-80CM	UN	1,0000000	R\$ 6,82	R\$ 6,82	6,82
	Total do Serviço S/ BDI			R\$	6,82	6,82

22.08	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus macrophyllus C/ H=40-60CM	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Material / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus macrophyllus C/ H=40-60CM	UN	1,0000000	R\$	5,77	R\$ 5,77
	Total do Serviço S/ BDI				R\$	5,77

22.09	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus tenellus amano C/ H=5-10CM	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus tenellus amano C/ H=5-10CM	UN	1,0000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35	7,35
	Total do Serviço S/ BDI			R\$	R\$	7,35

22.10	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus uruguayensis C/ H=25-50CM	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Materials / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Echinodorus uruguayensis C/ H=25-50CM	UN	1,0000000	R\$	7,35	R\$ 7,35
	Total do Serviço S/ BDI					R\$ 7,35

22.11	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUATICA DO TIPO Eichhornia azurea C/ H=30-80CM	UN	SEM DESONERAÇÃO		
	Material / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Eichhornia azurea C/ H=30-80CM	UN	1,0000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
	Total do Serviço S/ BDI			R\$	7,35

22.12	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Eichhornia crassipes (DE SUPERFÍCIE)	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Eichhornia crassipes (DE SUPERFÍCIE)	UN	1,0000000	R\$	3,30	R\$ 3,30
	Total do Serviço S/ BDI					R\$ 3,30

22.13	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUATICA DO TIPO Eleocharis minima C/ H=3-10CM	UN	SEM DESONERAÇÃO			
	Material / Serviços		Quant.	Preço Unit		Sub-Total
	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Eleocharis minima C/ H=3-10CM	UN	1,0000000	R\$	5,77	R\$ 5,77
	Total do Serviço S/ BDI				R\$	5,77

22.14		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Helanthum tenellum</i> C/ H=5-10CM	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Helanthum tenellum</i> C/ H=5-10CM	UN		1,0000000	R\$	7,35	R\$	7,35
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	7,35
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
22.15		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Hydrocleys nymphoides</i> C/ H=10-30CM	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Hydrocleys nymphoides</i> C/ H=10-30CM	UN		1,0000000	R\$	4,09	R\$	4,09
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	4,09
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
22.16		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Hydrocotyle leucocephala</i> C/ H=10-40CM	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Hydrocotyle leucocephala</i> C/ H=10-40CM	UN		1,0000000	R\$	7,35	R\$	7,35
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	7,35
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
22.17		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Hygrophila</i> sp. Pantanal (<i>Diodia</i> cf. <i>kuntzei</i>) C/ H=20-50CM	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Hygrophila</i> sp. Pantanal (<i>Diodia</i> cf. <i>kuntzei</i>) C/ H=20-50CM	UN		1,0000000	R\$	5,77	R\$	5,77
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	5,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
22.18		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Limnobium laevigatum</i> (DE SUPERFICIE)	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Limnobium laevigatum</i> (DE SUPERFICIE)	UN		1,0000000	R\$	3,30	R\$	3,30
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	3,30
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
22.19		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Ludwigia inclinata</i> C/ H=20-40CM	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Ludwigia inclinata</i> C/ H=20-40CM	UN		1,0000000	R\$	5,77	R\$	5,77
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	5,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
22.20		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Ludwigia inclinata</i> var. Pantanal C/ H=20-40CM	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Ludwigia inclinata</i> var. Pantanal C/ H=20-40CM	UN		1,0000000	R\$	5,77	R\$	5,77
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	5,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
22.21		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Ludwigia leptocarpa</i> C/ H=30-50CM	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Ludwigia leptocarpa</i> C/ H=30-50CM	UN		1,0000000	R\$	3,88	R\$	3,88
		Total do Serviço S/ BDI						R\$	3,88
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
22.22		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Ludwigia sedoides</i> (DE SUPERFICIE)	UN						SEM DESONERAÇÃO
		Materiais / Serviços			Quant.		Preço Unit		Sub-Total

		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Ludwigia sedoides</i> (DE SUPERFÍCIE)	UN	1,0000000	R\$	5,77	R\$	5,77
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	5,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
22.23		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Myriophyllum aquaticum</i> C/ H=30-50CM	UN				SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Myriophyllum aquaticum</i> C/ H=30-50CM	UN	1,0000000	R\$	5,77	R\$	5,77
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	5,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
22.24		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Myriophyllum matogrossense</i> C/ H=30-50CM	UN				SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Myriophyllum matogrossense</i> C/ H=30-50CM	UN	1,0000000	R\$	5,77	R\$	5,77
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	5,77
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
22.25		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Myriophyllum matogrossense Amano</i> C/ H=40-60CM	UN				SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Myriophyllum matogrossense Amano</i> C/ H=40-60CM	UN	1,0000000	R\$	23,10	R\$	23,10
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	23,10
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
22.26		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Nymphaea gardneriana</i> C/ H=30-80CM	UN				SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Nymphaea gardneriana</i> C/ H=30-80CM	UN	1,0000000	R\$	10,50	R\$	10,50
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	10,50
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
22.27		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Nymphaea amazonicum</i> C/ H=40CM	UN				SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Nymphaea amazonicum</i> C/ H=40CM	UN	1,0000000	R\$	4,72	R\$	4,72
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	4,72
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
22.28		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Polygonum punctatum elliot</i> C/ H=100CM	UN				SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Polygonum punctatum elliot</i> C/ H=100CM	UN	1,0000000	R\$	7,35	R\$	7,35
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	7,35
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
22.29		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Polygonum sp. Pink</i> C/ H=40CM	UN				SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Polygonum sp. Pink</i> C/ H=40CM	UN	1,0000000	R\$	11,44	R\$	11,44
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	11,44
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
22.30		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Pontederia cordata</i> C/ H=15-35CM	UN				SEM DESONERAÇÃO	
		Materiais / Serviços		Quant.		Preço Unit		Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO <i>Pontederia cordata</i> C/ H=15-35CM	UN	1,0000000	R\$	11,44	R\$	11,44
		Total do Serviço S/ BDI					R\$	11,44

AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
22.31		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Pontederia parviflora C/ H=15-35CM	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Pontederia parviflora C/ H=15-35CM	UN	1,0000000	R\$ 11,44	R\$ 11,44
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	11,44
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
22.32		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Salvinia auriculata (DE SUPERFICIE)	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Salvinia auriculata (DE SUPERFICIE)	UN	1,0000000	R\$ 7,35	R\$ 7,35
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	7,35
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
22.33		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Typha domingensis taboa C/ H=300CM	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLANTA AQUÁTICA DO TIPO Typha domingensis taboa C/ H=300CM	UN	1,0000000	R\$ 9,34	R\$ 9,34
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	9,34
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
22.34		MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PLANTAS AQUATICAS NOS TANQUES E ADAPTABILIDADE LOCAL, CONFORME PROJETO	UN	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
		MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PLANTAS AQUATICAS NOS TANQUES E ADAPTABILIDADE LOCAL, CONFORME PROJETO	UN	1,0000000	R\$ 12.692,35	R\$ 12.692,35
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	12.692,35
AGESUL	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
23.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	GL	SEM DESONERAÇÃO		
		Materiais / Serviços		Quant.	Preço Unit	Sub-Total
93568		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,0000000	R\$ 23.811,64	R\$ 285.739,68
		ENGENHEIRO AMBIENTAL	MES	3,0000000	R\$ 17.469,91	R\$ 52.409,73
100317		COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000000	R\$ 22.332,74	R\$ 133.996,44
93564		APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,0000000	R\$ 2.757,47	R\$ 33.089,64
94295		MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,0000000	R\$ 4.713,81	R\$ 56.565,72
93572		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,0000000	R\$ 3.198,82	R\$ 153.543,36
93563		ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,0000000	R\$ 2.861,17	R\$ 34.334,04
93566		AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,0000000	R\$ 2.625,34	R\$ 31.504,08
100321		TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,0000000	R\$ 4.431,99	R\$ 53.183,88
101390		AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,0000000	R\$ 5.079,21	R\$ 243.802,08
		Total do Serviço S/ BDI			R\$	1.078.168,65