

Objeto: CONCLUSÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE SUPORTE A VIDA (SSV) DOS AQUÁRIOS DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA – AQUÁRIO DO PANTANAL

Município: Campo Grande/MS

Prazo exec.: 210 dias

Sist./Ref.: AGESUL CIVIL com Desoneração (jan/2021), SINAPI com Desoneração (jan/2021)

0101000101 - Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada (m²)								
Sistema: AGESUL CIVIL com Desoneração - 01/01/2021								
Utilizado no(s) item(ns) 01.01								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,00000000	1,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4491	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	4,00000000	1,00	0,00	4,73	0,00	18,92
5075	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,11000000	1,00	0,00	13,95	0,00	1,53
4417	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	1,00000000	1,00	0,00	4,72	0,00	4,72
88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,00000000	1,00	0,00	17,64	0,00	17,64
94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. af_07/2016	m³	0,01000000	1,00	0,00	250,71	0,00	2,50
88316	Servente com encargos complementares	h	2,00000000	1,00	0,00	14,55	0,00	29,10

0101000210 - Locação de container para depósito de (2,30 x 6,00)m, alt. 2,50m, sem divisórias internas e sem sanitário, exc transp/carga/descarga (mês)								
Sistema: AGESUL CIVIL com Desoneração - 01/01/2021								
Utilizado no(s) item(ns) 01.02								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
3497	Locação de container para depósito de (2,30 x 6,00)m, alt. 2,5	mês	1,00000000	1,00	0,00	425,78	0,00	425,78

0101000215 - Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, exclusive transporte/carga/descarga (mês)								
Sistema: AGESUL CIVIL com Desoneração - 01/01/2021								
Utilizado no(s) item(ns) 01.03								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
10775	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitár	mês	1,00000000	1,00	0,00	545,00	0,00	545,00

AQUA190001 - Transporte carga e descarga de container (un)								
Sistema: AGESUL CIVIL com Desoneração - 01/01/2021								
Utilizado no(s) item(ns) 01.04								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
2001003998	Aluguel caminhão munck, tipo toco, modelo 12/18 6m até 5T	h	3,00000000	1,00	0,00	153,61	0,00	460,83

96985 - Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017 (un)								
Sistema: SINAPI com Desoneração - 01/01/2021								
Utilizado no(s) item(ns) 01.13								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
3379	!Em processo de desativação! Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,00000000	1,00	0,00	45,44	0,00	45,44
88247	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares	h	0,25310000	1,00	0,00	15,46	0,00	3,91
88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,25310000	1,00	0,00	19,73	0,00	4,99

0201002161 - Locação de caçamba (4m³) (7 dias) (un)								
Sistema: AGESUL CIVIL com Desoneração - 01/01/2021								
Utilizado no(s) item(ns) 02.01								
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Valor Operativo	Valor Improdutivo	Valor Item
8036	Locação de caçamba (4m³) (7 dias)	un	1,00000000	1,00	0,00	200,00	0,00	200,00